Straßenquerschnitt 1–1
Station 0+030



Detail Drainagekontrollschacht mit Einfachrückstauklappe



1 Aufbau nach RStO 2012, Tafel 1 - Zeile 1
Standardbauweise Bk0,3

- 4 cm	Asphaltdeckschicht AC 11 DN 70/100	
- 10 cm	Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100	100 MN/m²
- 36 cm	Frostschutzschicht 0/45	45 MN/m²
50 cm	Oberbau	
- 30 cm	Bodenaustausch aus F2-Material!	
- 1 Lage	Geotextil (GRK3)	
80 cm	Gesamtaufbau	

2 Aufbau nach RStO 2012, Tafel 3 - Zeile 1
Standardbauweise Bk0,3

- 10 cm	Granitkleinpflaster 8x8 bis 10x10	
- 4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5	120 MN/m²
- 15 cm	Schottertragschicht 0/32	100 MN/m²
- 21 cm	Frostschutzschicht 0/45	45 MN/m²
50 cm	Oberbau	
- 30 cm	Bodenaustausch aus F2-Material!	
- 1 Lage	Geotextil (GRK3)	
80 cm	Gesamtaufbau	

ENTWURFS- UND GENEHMIGUNGSPLANUNG

Planungsbüro:		Datum	Zeichen
KRAUSSER Ingenieure GmbH Bahnhofstraße 12, 99885 Ohrdruf Telefon 0 36 24 / 3 17 09 - 0 Telefax 0 36 24 / 3 17 09 - 25 E-Mail info@krausser-ingenieure.de	gemessen:	05/2018	ÖbVI C.Bärwolf
	bearbeitet:	06/2018	KRAUSSER Ing.
	geprüft:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Auftraggeber:	Stadtverwaltung Erfurt Tiefbau- und Verkehrsamt Steinplatz 1 99085 Erfurt
Unterlage:	14
Blatt-Nr.:	01
Maßnahmenbezeichnung:	Landeshauptstadt Erfurt Komplexobjekt Eichendorffstraße / Grimmstraße
Unterlagenbezeichnung:	Straßenquerschnitt
TVA-Objekt-Nr.: 66 - 1412	Projekt-Nr. AN: 314-18
Maßstab	1 : 50 / 1 : 25

aufgestellt, geprüft und zur Baudurchführung freigegeben:	bestätigt:
Erfurt, den	Erfurt, den .....
Tiefbau- und Verkehrsamt Abteilung Bau	Tiefbau- und Verkehrsamt Abteilung Straße/Brücke

G:\Daten\314-18\CAD\QP\PS3RQ001.dwg