

Titel der Drucksache:

**Bestätigung der Entwurfsplanung -
 Zschopauer Straße Marbach**

Drucksache

0512/19

Hauptausschuss

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	11.07.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	25.07.2019	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Bau – und Verkehrsausschuss beschließt die vorliegende Entwurfsplanung (entsprechend Anlage 1 und 2) für den Straßenbau für das Komplexobjekt Zschopauer Straße in Marbach.

11.07.2019 gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja → ↓	Nutzen/Einsparung <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten 352.147,65 EUR			
↓				
	2019	2020	2021	2022
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	352.147,65 EUR	EUR	EUR	EUR
Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1 - Regelquerschnitte
- Anlage 2 - Lageplan
- Anlage 3 - Kostenberechnung
- Anlage 4 - Erläuterungsbericht

Die Anlagen liegen im Bereich OB und in den Fraktionen zur Einsichtnahme bereit.

Sachverhalt

Die Stadtverwaltung Erfurt, vertreten durch das Tiefbau- und Verkehrsamt, plant im Zuge der ABK Maßnahmen den grundhaften Ausbau der Zschopauer Straße in Marbach im Jahr 2019.

Der Ausbau erfolgt im Wesentlichen entsprechend der derzeit vorhandenen Situation. Die Zschopauer Straße erhält eine einseitigen Gehbahn in einer Breite von 2,00 m auf der nördlichen Straßenseite, eine Fahrbahn von 5,50 m Breite auf der geparkt werden darf und einen südlich gelegenen Grünstreifen in einer Breite von ca. 2,50 m.

Neben dem Bau von Regenwasser und Schmutzwasserleitung erfolgt auch der Rückbau der Freileitungen von Strom und Telekom. Weiterhin erfolgt in der Straße eine beidseitige Verlegung eines Leerrohres zur Nutzung für Glasfaserleiter. Die Trinkwasserversorgung und die Straßenbeleuchtung werden ebenfalls erneuert.

Den Anwohnern wurde die Maßnahme im persönlichen Kontakt erläutert. Die Maßnahme wurde am 20.05.2019 dem Ortsteilrat vorgestellt. Zur Entwurfsplanung "Zschopauer Straße Marbach" wurden keine Ergänzungen/Änderungen beantragt.

Die Durchführung der Maßnahme soll im Jahr 2019 erfolgen und wird voraussichtlich bis zum Ende des Jahres fertiggestellt werden. Die Vergabe der Bauleistungen ist im Finanzausschuss am 29.05.2019 erfolgt. Vor diesem Hintergrund wird als Anlage 2 zu dieser DS der Auszug aus der Kostenberechnung beigefügt.

Aus dieser Kostenberechnung setzen sich die Gesamtkosten in Höhe von 352.147,65 EUR wie folgt zusammen:

	<u>Netto</u>	<u>Brutto</u>
LT 7 - Straßenbeleuchtung	19.631,99 EUR	23.362,07 EUR
LT 8 – Straßenbau	257.492,60 EUR	306.416,19 EUR
LT 14 – Allg. Leistungen anteilig LT 7		1.584,69 EUR
LT 14 – Allg. Leistungen anteilig LT 8		20.784,70 EUR
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Gesamtkosten		352.147,65 EUR

Die Finanzierung der Baumaßnahme ist über die HH-Stelle 63020.95080 abgesichert.