


Teil A: Planzeichnung

Teilflächen <D> und <E>



Gemarkung Erfurt
Flur 47

Nutzungsschablone

1	WA	I o E	2	WA	I o E
	GRZ 0,35	GFZ 0,35		GRZ 0,35	GFZ 0,35
	WD	20° - 30°		SD	38° - 45°
	TH 4,00 m	FH 7,00 m		FD	FH 10,00 m

3	WA	II o E	4	WA	II o E/D
	GRZ 0,35	GFZ 0,6		GRZ 0,35	GFZ 0,6
	PD / FD	0° - 16°		SD	20° - 38°
	TH 5,50 - 6,50 m	FH 10,00 m		TH 5,50 m - 6,50 m	FH 10,50 m

5	WA	III a1	6	WA	II a2
	GRZ 0,4	GFZ 1,0		GRZ 0,35	GFZ 0,6
	PD / FD	0° - 16°		PD / FD	0° - 16°
	TH 9,00 m	FH 12,50 m		TH 5,50 m - 6,50 m	FH 10,50 m

Planzeichenerklärung

Zeichnerische Festsetzung nach §9 BauGB, BauNVO, PlanzVO

Bezeichnung Baublock	Art der baulichen Nutzung	Anzahl der Vollgeschosse		Zulässige Bauweise
		Grundflächenzahl	Geschossflächenzahl	
		Dachform	Dachneigung	
		Traufhöhe	Firsthöhe	

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeine Wohngebiete (§4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §16 BauNVO)

z.B. GRZ 0,35 Grundflächenzahl

z.B. GFZ 0,6 Geschoßflächenzahl

z.B. III Zahl der Vollgeschosse zwingend

z.B. II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

z.B. TH 4,00 m Traufhöhe als Höchstmaß

z.B. TH 5,50 m - 6,50 m Traufhöhe als Mindest- und Höchstmaß

z.B. FH 10,50 m Firsthöhe als Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §22 und 23 BauNVO)

Baugrenze (§22 Abs. 3 BauNVO)

O offene Bauweise

a abweichende Bauweise

E Einzelhäuser zulässig

ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Verkehrsflächen (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

F+R Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

M Zweckbestimmung: Mischverkehrsfläche

Grünflächen (§9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Grünanlage

Planen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Absatz 1 Nr. 25 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen (§ 9 Absatz 1 Nr. 25 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen (§9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Fläche für Versorgungsanlagen und für die Abfallentsorgung

Ü Zweckbestimmung: Übernahmepplatz

☉ Zweckbestimmung: Trafostation

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Änderungsbereiche (§9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen (z.B. §9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Ga Zweckbestimmung: Garage

GGa Zweckbestimmung: Gemeinschaftsgarage

15 Maßangaben in Metern

SD Satteldach

WD Walmdach

PD Pultdach

FD Flachdach

z.B. 38° - 45° Dachneigung als Mindest- und Höchstmaß

— Firstrichtung

Zeichnerische Hinweise und Planzeichen ohne Festsetzungscharakter

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

vorhandene Gebäude (Wohngebäude, Nebengebäude)

vorhandene Topografie, Straße, Straßenbahn

Parzellierungsvorschlag

TEIL B

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN NACH § 9 Abs.1 bis 3 BauGB

- | Nr. | Festsetzung | Ermächtigung |
|-------|--|---|
| 1. | ART DER BAULICHEN NUTZUNG
WA Allgemeine Wohngebiete (WA 1 bis 6)
Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht zulässig. | § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§ 4 BauNVO
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO |
| 2. | MASS DER BAULICHEN NUTZUNG | § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB |
| 2.1 | Grundflächenzahl | § 9 Abs. 1 BauNVO |
| 2.1.1 | Die festgesetzte zulässige Grundfläche im WA 5 darf abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO durch Tiefgaragen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. | § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO |
| 2.2 | Geschossflächenzahl | § 20 Abs. 2 BauNVO |
| 2.2.1 | Die in das Erdgeschoss von Gebäuden eingebauten Garagen im Sinne des § 21 a BauNVO bleiben bei der Ermittlung der Geschossfläche unberücksichtigt. | § 21 a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO |
| 2.3 | Höhe baulicher Anlagen (siehe Planeintrag) | § 19 Abs. 3 BauGB
§ 18 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO |
| 2.3.1 | Bezugsebene ist die Oberkante der angrenzenden Straßenverkehrsfläche. Die Traufhöhe ist die Höhenlage der Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut. Die Firsthöhe ist die Höhenlage der oberen Dachbegrenzungskante. | § 18 Abs. 1 BauNVO |
| 2.3.2 | Die festgesetzte Traufhöhe darf durch untergeordnete Gebäudeanteile, die 1/3 der betreffenden Außenwandbreite nicht überschreiten, ausnahmsweise um max. 2,50 m überschritten werden. | § 19 Abs. 3 BauGB |
| 2.3.3 | Die Sockelhöhe der Gebäude ist der Abstand zwischen Straßenoberkante der angrenzenden Straßenverkehrsfläche und der Oberkante Fußböden Erdgeschoss am Rohbau. Es ist eine Sockelhöhe von max. 0,50 m zulässig. | § 19 Abs. 3 BauGB |
| 3. | BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFÄCHE | § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB |
| 3.1 | In der abweichenden Bauweise a1 sind die Gebäude in offener Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO mit einer Länge von mindestens 25 m zu errichten. Die Gebäudehöhen können mehr als 50 m betragen. | § 22 Abs. 4 BauNVO |
| 3.2 | Bei der abweichenden Bauweise a2 müssen Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand errichtet werden. Ausnahmsweise kann von dieser abgesehen werden, wenn der Charakter einer geschlossenen Bebauung durch mindestens einseitiger Grenzbebauung gewahrt wird und der an maximal einer Seite entstehende seitliche Grenzabstand durch eine eingeschossige Bebauung geschlossen wird. | § 22 Abs. 4 BauNVO |
| 3.3 | Ein Überschreiten von Baugrenzen ist durch Gebäudeanteile mit einer Breite von maximal 5,0 m und einer Tiefe von maximal 1,5 m für Windfänge, Treppenhäuser sowie Wintergärten zulässig. | § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO |
| 4. | NEBENANLAGEN | § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB |
| 4.1 | Hochbauliche Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sowie innerhalb der Flächen für Garagen zulässig. Ausgenommen hiervon sind Spielanlagen. | § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO |
| 4.2 | Ausnahmsweise sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche innerhalb der rückwärtigen Grundstücksbereiche Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO bis zu einer Größe 15 m ² zulässig. | § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB |
| 5. | STELLPLÄTZE UND GARAGEN | § 12 Abs. 6 BauNVO |
| 5.1 | Überdachte Stellplätze und oberirdische Garagen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche oder der dafür festgesetzten Flächen nicht zulässig. | § 12 Abs. 6 BauNVO |
| 6. | MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT | § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB |
| 6.1 | Auf den nicht überbauten Grundstücksflächen sind vollversiegelnde Oberflächenmaterialien wie Asphalt, Verbundpflaster, Betonoberflächen usw. unzulässig. | § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB |
| 6.2 | Die Pflanzungen sind einer Fertigstellungspflege von 1 Jahr sowie weiteren 2 Jahren Entwicklungspflege zu unterziehen. | § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB |
| 7. | VERWENDUNGSVERBOT BESTIMMTER LUFTVERUNREINIGENDER STOFFE | § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB |
| 7.1 | In Feuerungsanlagen, die nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes neu errichtet oder verändert werden, dürfen keine festen oder flüssigen Brennstoffe verbrannt werden.
Abweichend davon sind ausnahmsweise feste und flüssige Brennstoffe dann zulässig, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung die Feuerungsanlage über das Umweltschichten-„Bauer Erget“ verfügt und wenn nachgewiesen wird, dass außerhalb der Heizperiode durch emissionsfreie Anlagen (wie Solaranlagen oder Wärmepumpen) der Warmwasserbedarf gedeckt werden kann.
Satz 1 gilt nicht für offene Kamine gemäß § 4 Abs. 4 der 1. BImSchV. | § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB |
| 8. | VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN | § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB |
| 8.1 | Für die Wohnbebauung entlang der Haupterschließungsstraße sind aufgrund der Erschließung des Gebietes mit der Straßenbahn durch die Bauherren folgende geeignete Schallschutzmaßnahmen vorzusehen:
In den Teilflächen <D> und <E> sind in einem Abstand von 50 m vom Rand der Verkehrsfläche mit Straßenbahnführung für Fenster von schutzbedürftigen Räumen, die in den geräuschzugewandten Fassaden angeordnet sind und für Fassaden bzw. Dachschrägen die folgenden Schalldämm-Maße als Mindestanforderung einzuhalten:
Fassaden/Dachschrägen: R' w res = 35 dB
R' w res – Gesamtschalldämm-Maße der Fassade bzw. Dachschräge gemäß DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise - Ausgabedatum 1989-11, einschließlich Berichtigung 1 von 1992-08) | § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB |
| 8.2 | Durch entsprechende Grundrisgestaltung sind in den Teilflächen <D> und <E> innerhalb eines Abstandes von 50 m vom Rand der Verkehrsfläche mit Straßenbahnführung Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern, die zur Raumbelüftung benötigt werden, in den geräuschabgewandten Fassaden zu errichten.
Ausnahmen sind möglich, wenn in den Teilflächen die genannten Schalldämm-Maße als Mindestanforderungen eingehalten werden und eine ausreichende Raumbelüftung der Schlaf- und Kinderzimmer auch bei geschlossenen Fenstern durch entsprechende Lüftungseinrichtungen oder durch Wintergärten mit versetzt angeordneten offeneren Fenstern und schallschaltender Decke gewährleistet werden können. Das Gesamtschalldämm-Maß der Fassade oder Dachschräge darf durch die Lüftungseinrichtung nicht vermindert werden. | § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB |
| 9. | ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN | § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB |
| 9.1 | Innerhalb der Mischverkehrsflächen mit einer Mindestbreite von 5,50 m ist jeweils in einem Abstand von 25 m ein Straßbaum zu pflanzen. Die Pflanzgröße muss mindestens betragen:
Bäume 2 x v., STU 16 - 18 cm | § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB |
| 9.2 | Ein Drittel der unbebauten Grundstücksfläche ist wie folgt zu begrünen:
mit standortgerechten Gehölzen - 1 Pflanze je 1,5 m ² der Liste (Anlage der Begründung) oder
mit je einem Obststamm je 25 m ² Grundstücksfläche und einer Wiese | § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB |
| 9.3 | Auf oberirdischen Stellplatzanlagen ist für jeweils vier Stellplätze mindestens ein Baum 1. Ordnung mit 18/20 cm Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe, in direkter Zuordnung zu den Stellplätzen zu pflanzen und auf Dauer zu unterhalten.
Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine Gehölzpflanzung mit standortgerechten Gehölzen wie Hundstee, Feldahorn, Hartriegel, Kreuzdorn, Pfaffenhutchen, Weißdorn anzulegen. Anteil an mittelkronigen Bäumen 20 % (Eberesche, Hainbuche u.ä.) Die Pflanzgröße muss mindestens betragen:
Bäume 2 x v., STU 16 - 18 cm
Abstand der Sträucher untereinander 1,50 m. | § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB |
| 9.4 | Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine Gehölzpflanzung mit standortgerechten Gehölzen wie Hundstee, Feldahorn, Hartriegel, Kreuzdorn, Pfaffenhutchen, Weißdorn anzulegen. Anteil an mittelkronigen Bäumen 20 % (Eberesche, Hainbuche u.ä.) Die Pflanzgröße muss mindestens betragen:
Bäume 2 x v., STU 16 - 18 cm
Abstand der Sträucher untereinander 1,50 m. | § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB |
| 9.5 | Die im Plan auf der öffentlichen Grünfläche festgesetzten Gehölze sind zu pflanzen. Die Pflanzqualität muss mindestens betragen:
Bäume 3 x v., STU 18 - 20 cm. | § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB |

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN NACH § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 83 ThürBO

- | Nr. | Festsetzung | Ermächtigung |
|--------|---|--------------------------|
| 1.1 | Die Firstrichtung der Hauptbaukörper ist, wenn in der Planzeichnung nichts anders festgesetzt ist, parallel zur angrenzenden Verkehrsfläche auszubilden. | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.2 | ANBAUTEN | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.2.1 | Bei zweigeschossigen Gebäuden können ausnahmsweise eingeschossige Anbauten errichtet werden, wenn ihre überbaute Fläche insgesamt nicht größer als 1/5 des Hauptbaukörpers ist. | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.2.2 | Dachform und -neigung ist dem Planeintrag zu entnehmen. Ausnahmsweise kann bei festgesetzten geneigten Dächern für untergeordnete Gebäudeanteile auch ein Flachdach zugelassen werden. Dabei darf der Anteil des Flachdaches 20 % der mit geneigten Dächern versehenen Grundfläche nicht überschritten werden. | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.3 | DÄCHER, DACHAUFBAUTEN UND -EINSCHNITTE, DACHFENSTER, SONNENKOLLEKTOREN | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.3.1 | Dachaufbauten sind nur bei Dächern mit einer Dachneigung größer als 35 ° zulässig. | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.3.2 | Dachaufbauten sind an jeder Traufenseite zusammengerechnet bis zu 1/5 der Gesamtgebäudehöhe zulässig. | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.3.3 | Dacheinschnitte müssen zu den Dachkanten folgende Abstände einhalten:
zum First 2,50 m
zur Traufe 0,75 m
zum Ortsgang 2,00 m | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.3.4 | Sind Dachaufbauten zulässig, dürfen sie insgesamt 30 % der jeweiligen Dachfläche nicht überschreiten. Zulässig sind Sattel- und Schlepplaggen.
Bei geneigten Dächern sind Anlagen der Solarenergiegewinnung auf der Dachfläche zulässig. Bei Anlagen für die Solarenergiegewinnung auf Flachdächern bildet die Höhe dieser Anlagen den einzuhaltenden Mindestabstand von der Attika.
Liegende Dachfenster sind auch bei Dächern mit einer Dachneigung kleiner als 35 ° zulässig, wenn sie insgesamt 30 % der jeweiligen Dachfläche nicht überschreiten. Gauen dürfen jeweils frühestens zwei Pfannenreihen unterhalb des Firstes und oberhalb der Traufe und mindestens 1 m vom Ortsgang entfernt errichtet werden. | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.3.5 | Zwerchhäuser sind an den Traufenseiten bis zu einer Breite von max. 3,50 m bzw. bis zu 1/5 der Gesamtgebäudehöhe zulässig.
Zwerchhäuser müssen zu den Dachkanten folgende Abstände einhalten:
zum First mind. 2 Pfannenreihen
zum Ortsgang (Gebäude) ≥ 0,0 m
Zwerchhaustaufen über der Wange müssen zur Traufe des Hauptdaches einen Abstand von mind. 1,5 m haben. Zwerchhäuser sind axial auszubilden. Als Dach des Zwerchhauses ist ein symmetrisch geneigtes Satteldach mit einer dem Hauptdach angepassten Dachneigung zulässig. | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.4 | DACHEINDECKUNG | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.4.1 | Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis zu einer Neigung von 10 ° können flächendeckend begründ werden. Dachterrassen bis zu einer Größe von 20 m ² können hier ausnahmsweise zugelassen werden. | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.4.2 | Es sind nur Dächer in den Farben grau bis anthrazit sowie in der Teilfläche <E> auch rot bis rotbraun zulässig. Spieglende und glänzende Bedachungen sind unzulässig. Ausgenommen hiervon sind Solaranlagen. Die Bedachung der Zwerchhäuser ist identisch der Hauptdächer in Bezug auf Material und Farbe zu gestalten.
Die Bedachung von Doppelhäusern, Hausgruppen und sonstigen Gebäuden, die eine bauliche Einheit bilden, sind materialmäßig und farblich einheitlich herzustellen. | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.5 | FASSADENGESTALTUNG | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.5.1 | Die Außenwände von Doppelhäusern, Hausgruppen und sonstigen Gebäuden, die eine bauliche Einheit bilden, sind materialmäßig und farblich einheitlich herzustellen.
Die Drempehöhe der Gebäude darf maximal 0,8 m betragen. Die Drempehöhe ist der Abstand von Oberkante Fertigfußboden des Dachgeschosses bis zur Unterseite des Dachsparrens gemessen am aufgehenden Mauerwerk der Außenwand innen. | § 83 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO |
| 1.6 | GARAGEN UND STELLPLÄTZE | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.6.1 | Sind im Plan Garagen festgesetzt, so können diese auch in Form von Carports oder Stellplätzen ausgeführt werden. Benachbarte Garagen oder Carports sind in Höhe und Aussehen einheitlich zu gestalten. Es sind max. 2 Garagen nebeneinander zulässig. Sie sind an einer Grundstücksgrenze zu errichten. Die gemeinsame Breite darf 6,0 m nicht überschreiten.
Werden Gemeinschaftsstellplatzanlagen zweigeschossig ausgeführt, darf die max. Höhe der oberen Ebene 1,00 m über angrenzendem Geländeeveau nicht überschreiten.
Garagen sind grundsätzlich so anzuordnen, dass die Tore nicht in den öffentlichen Raum schlagen.
Rampen zu Kellergaragen, die vom natürlichen Geländeverlauf abweichen und zu Einschnitten führen, sind unzulässig. | § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO |
| 1.7 | EINFRIEDUNGEN | § 83 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO |
| 1.7.1 | An den der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandten nicht überbaubaren Flächen sind Einfriedungen nur in Form von hintergrünten Zäunen aus Metall in einer Höhe von max. 0,80 m über der Oberkante der angrenzenden Erschließungsstraße sowie lebenden Hecken aus standortgerechten Gehölzen zulässig. | § 83 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO |
| 1.8 | VORGÄRTEN | § 83 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO |
| 1.8.1 | Vorgärten und unbebaute Flächen der Baugrundstücke sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. | § 83 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO |
| 1.9 | GESTALTUNG DER STELLPLÄTZE FÜR BEWEGLICHE ABFALLBEHÄLTER | § 83 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO |
| 1.9.1 | Die Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter sind in die Gebäude zu integrieren oder in geeigneter Weise zu umpflanzen und vor Einsicht aus dem öffentlichen Straßenraum abzuschirmen. | § 83 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO |
| 1.10 | GELÄNDEREGULIERUNGEN | § 83 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO |
| 1.10.1 | Der natürliche Geländeverlauf der Grundstücke ist grundsätzlich zu erhalten. Geländeveränderungen sind nur zulässig, soweit sie im Zusammenhang mit der Erstellung der Gebäude zwingend erforderlich sind. Abtragungen sind unzulässig.
Ausnahmsweise zulässig ist die Erfanfüllung zur Anlage von Terrassen und Eingangsbereichen bis zur OK Erdgeschossfußboden sowie die Anlage langgezogener Böschungen bis max. 1,0 m Höhe, um sich ergebende Höhenunterschiede zwischen Grundstück und Verkehrsfläche ausgleichen zu können.
Werden Böschungen vorgesehen, so sind sie so auszuführen, dass sie eine Neigung von 1:3 nicht überschreiten. Sie sind gegen Bodenerosion durch eine Begrünung zu schützen. Stützmauern sind ausnahmsweise bis zu 0,50 m Höhe zulässig. | § 83 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO |

HINWEISE

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist mit archäologischen Bodenfunden und historischen Siedlungsresten zu rechnen. Erdarbeiten bedürfen somit einer Erlaubnis nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 ThürDSchG. Funde sind gem. § 16 des Thüringer Denkmalschutzgesetzes unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Erfurt und dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie anzuzeigen.

Bei Grundstücken, die durch die Entsorgungsfahrzeuge nicht angefahren werden können, müssen die betroffenen Grundstückseigentümer die Abfallbehälter zur Entsorgung auf einem Übernahmepplatz gem. § 10 Abs. 5 Satz 4 AbfWV vom 15.12.2009 bereitstellen.

Die den Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften (DIN-Normen etc.) können dort eingesehen werden, wo nach der Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB der Bebauungsplan mit der Begründung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird.

RECHTSGRUNDLAGEN

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2418), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509)
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)
- Thüringer Bauordnung (ThürBO) i.d.F. vom 16.03.2004 (GVBl. S. 349), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.05.2011 (GVBl. S. 85)
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenerordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509)
- Thüringer Gemeinde- und Landesrordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) i.d.F. der Neubaumitteilung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Haushaltsbegleitgesetzes 2012 vom 21.12.2011 (GVBl. S. 531, 532)

Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen als Grundlage für die geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung mit dem Liegenschaftskataster nach dem Stand vom _____ übereinstimmen.

Apolda, den _____

Thüringer Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Katasterbereich Apolda

Planverfasser:
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH
Mainzerhofstraße 12, 99084 Erfurt

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung
Lieberstraße 34, 99096 Erfurt

Verfahrensvermerke zur Aufstellung des Bebauungsplanes
KR 619 "Wohngebiet Ringelberg - Teilfläche <D> und <E>"
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB

Der Stadtrat hat am 25.11.2010 den Beschluss Nr. 1459/10 über die Aufstellung des Bebauungsplanes der Innenentwicklung KR 619 "Wohngebiet Ringelberg - Teilfläche <D> und <E>" im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB gefasst. Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 1 vom 14.01.2011 ortsüblich bekannt gemacht.

Erfurt, den _____

Oberbürgermeister

Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen.
Die Öffentlichkeit konnte sich im Zeitraum vom 24.01.2011 bis 04.02.2011 gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planungen unterrichten und zur Planung äußern. Ort und Dauer der Unterrichtung sind im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 1 vom 14.01.2011 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Erfurt, den _____

Oberbürgermeister

Der Stadtrat Erfurt hat mit Beschluss Nr. 0124/11 am 25.05.2011 den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung gebilligt und gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung beschlossen.

Erfurt, den _____

Oberbürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich Textfestsetzung hat gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB mit Begründung in der Zeit vom 11.07.2011 bis zum 12.08.2011 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausliegen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 11 vom 01.07.2011 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Erfurt, den _____

Oberbürgermeister

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 BauGB mit Schreiben vom 04.07.2011 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Erfurt, den _____

Oberbürgermeister

Die von der Änderung des Bebauungsplanentwurfes betroffenen Öffentlichkeit ist gemäß § 4a Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 20.06.2012 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Erfurt, den _____

Oberbürgermeister

Der Stadtrat Erfurt hat am _____ den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 83 Abs. 2 ThürBO und § 59, 2 ThürKO als Satzung

BESCHLOSSEN

Erfurt, den _____

Oberbürgermeister

Der Bebauungsplan einschließlich der Textfestsetzung ist gemäß § 21 Abs. 3 ThürKO bei der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt worden. Die Satzung wurde nicht beanstandet.

Erfurt, den _____

Oberbürgermeister

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplanes mit dem Willen der Stadt Erfurt sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes werden bezeugt.

AUSFERTIGUNG

Erfurt, den _____

Landeshauptstadt Erfurt
A. Bausewin
Oberbürgermeister

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 2 BauGB im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. _____ vom _____ mit dem Hinweis ortsüblich bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan während der Öffnungszeiten des Bauinformationsbüros der Stadtverwaltung Erfurt von jedermann eingesehen werden kann.
Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan

RECHTSVERBINDLICH

Erfurt, den _____

Oberbürgermeister

Bebauungsplan KR 619
"Wohngebiet Ringelberg
Teilfläche <D> , <E>"

Maßstab: 1:3000 Datum: 22.06.2012 Planschnitt: unmaßstäblich Nachdruck oder Vervielfältigung verboten