

Titel der Drucksache:

**Bestätigung der Entwurfsplanung -
Backhausgasse Frienstedt 1. und 2. BA**

Drucksache

0893/17

**Bau- und
Verkehrsausschuss**

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	04.12.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Frienstedt	09.01.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Bau- und Verkehrsausschuss	11.01.2018	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Bau-und Verkehrsausschuss beschließt die Entwurfs-und Genehmigungsplanung für den grundhaften Straßenbau des Komplexobjektes Backhausgasse Frienstedt (Anlage 1 und 2).

04.12.2017 i.V. gez. T. Thierbach

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling ☒ Nein ☐ Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling ☒ Nein ☐ Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen ☒ Nein ☐ Ja → ↓	Nutzen/Einsparung ☒ Nein ☐ Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt ☐ Nein ☒ Ja	Gesamtkosten 670.000 EUR			
↓				
	2017	2018	2019	2020
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	25.000 EUR	400.000 EUR	400.000 EUR	EUR
☐ Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

☒ Ja ☐ Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1-Lageplan

Anlage 2-Straßenquerschnitte

Die Anlagen liegen im Bereich OB und in den Fraktionen zur Einsichtnahme bereit.

Sachverhalt

Die Stadtverwaltung Erfurt, vertreten durch das Tiefbau-und Verkehrsamt, plant im Zuge von Kanalbauarbeiten(ABK Maßnahme) die Backhausgasse grundhaft auszubauen.

Nach Verlegung der Regen-und Schmutzwasserkanäle wird die Straße im Wesentlichen der vorhandenen Straßensituation entsprechend, in einer Breite von 3,00-5,50m bzw. in Kurven/Einmündungsbereichen auch bis zu 7,00 oder 9,00m breit in Asphaltbauweise ausgebaut. Die Gehwege erhalten weitestgehend Breiten von mindestens 1,50 m und werden in Betonsteinpflaster errichtet. Die Grundstückszufahrten erhalten als Oberflächenbefestigung Granitkleinpflaster. Vor dem Grundstück Backhausgasse 19 befindet sich ein Standplatz zur Entsorgung von Wertstoffen (Glas und Papier). Dieser Standort bleibt erhalten. Er wird so dimensioniert, dass künftig 5 Depotcontainer aufgestellt werden können.

Neben dem Kanal-und Straßenbau erfolgt durch die Stadtwerke Erfurt Netz GmbH der Rückbau der vorhandenen Maste und Freianlagen. Da sich die Straßenbeleuchtung an den zurückzubauenden Masten der Energieversorgung befindet, wird die Straßenbeleuchtung im Baubereich neu aufgebaut.

Die ThüWa GmbH wird Einbaugarnituren der Hausanschlüsse auswechseln. Weitere

Mitwirkungen sind nicht angezeigt.

Die Planung wurde im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 15. August 2017 bereits mit den betroffenen Bürgern diskutiert.

Es ist vorgesehen mit den Bauarbeiten im Mai 2018 zu beginnen.

Die Finanzmittel für die Umsetzung des Bauvorhabens sind im Vermögenshaushalt des Tiefbau- und Verkehrsamtes unter der Haushaltsstelle 63020.95060 eingeordnet.
