

Sanierung kleine Eishalle

Gegenüberstellung Sanierungsvarianten 1+2+3

	Variante 1 - Generalsanierung Worschech Architekten Planungsgesellschaft mbH	Variante 2 - Neubau Westseite+Teilsanierung Flügel Nord und Süd	Variante3 - Aufstockung Flügel Süd Kabinenerweiterung
Gesamtkosten	15,3 Mio EUR	7,5 Mio EUR	2,5 Mio EUR
Bund	3,4 Mio EUR	3,4 Mio EUR	1.125 Mio EUR
Land	0 EUR	0 EUR	1.125 Mio EUR
Kommune	11,9 Mio EUR	4,1 Mio EUR	0,25 Mio EUR
Umbauter Raum	800m2 (UG)+950m2 (EG)+680m2 (OG)+ gesamt 2.430m2	820m2 (Flügel West)+190m2 (Flügel Nord)+400m2 (Flügel Süd) gesamt 1.410m2	400m2 (Flügel Süd)+390m2 (OG) gesamt 790m2
Förderrisiko	gegeben, FAQ nicht eingehalten	gegeben, FAQ nicht eingehalten	Förderung durch Bund und Land in Aussicht gestellt
Leistungsumfang	Neubau Funktionsgebäude Längsseite West neuer Umkleidebereich neuer Tribünenbereich Neuorganisation Zuschauer, Besucher, Merchandise 2 Multifunktionsräume Besuchertoilettenanlagen einschl. Barrierefrei 2 Kabinen Trainer / Physio neu	Neubau Umkleiden + Sitztribünen Längsseite West Teilsanierung Flügel Nord, Neubau Umkleiden, Sanitär Teilsanierung Flügel Süd, Funktionsräume, Lager 3 Kabinen Trainer / Physio / 1. Hilfe neu	Aufstockung Flügel Süd, Schaffung neuer Umkleiden OG Sanierung Flügel Süd EG Überarbeitung Umkleidebestand
Anzahl Umkleiden	6 Umkleiden neu Überarbeitung 5 Bestandsumkleiden EG	8 Umkleiden neu	4 Umkleiden OG neu Überarbeitung 5 Bestandsumkleiden EG
sonstiges	Trampolinraum (Eiskunstlauf) ungeklärt Neuverortung Vereins- / Geschäftsstelle nicht ausgewiesen Versorgung Gäste vollständig im OG, innenliegend	Trampolinraum (Eiskunstlauf) geklärt Neuverortung Vereins- / Geschäftsstelle Flügel Süd Versorgung Gäste offen	keine Neuverortung Trampolinraum (Eiskunstlauf) erforderlich keine Neuverortung Vereins- / Geschäftsstelle Flügel Süd Versorgung Gäste nicht berücksichtigt
Zuschauer Plätze neu	1.544	ca. 446	0
sitzend	136	326	0
stehend	1.408	ca. 120	0
VIP Bereich	weiterhin auf Ostseite, verbleibt im Bestand	weiterhin auf Ostseite, verbleibt im Bestand	weiterhin auf Ostseite, verbleibt im Bestand