Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt. Der Oberbürgermeister. 99111 Erfurt

CDU-Fraktion
Herr Kordon
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 2155/26; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Effiziente Beseitigung von Straßenschäden; öffentlich

Sehr geehrter Herr Kordon, Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. **Wie häufig wurden die im Jahr 2024 angeschaffte Kaltfräse (Asphaltfräse) und der Straßenfertiger seit ihrer Inbetriebnahme eingesetzt, welche Straßen, Rad- und Wirtschaftswege bzw. sonstigen städtischen Flächen wurden damit instandgesetzt und wie viele Quadratmeter sowie Tonnen Asphalt wurden dabei je Maßnahme und Haushaltsjahr verarbeitet?**

Die Asphaltfräse Typ BOMAG 500 wurde am 28.11.2023 nach einer erfolgreichen Ausschreibung gekauft. Um diese Maschine benutzen zu können, fanden die notwendigen Schulungen bei der Firma BOMAG und im Straßenbetriebshof statt. Der Einsatz der Fräse konnte somit ab April 2024 erfolgen.

Der Asphaltfertiger BOMAG Gehwegfertiger BF200 wurde am 17.02.2025 nach einer erfolgreichen Ausschreibung gekauft. Auch für diese Maschine wurden umfangreiche Schulungen bei der Firma BOMAG und im Straßenbetriebshof durchgeführt. Der Einsatz der modernen Technik konnte somit ab April 2025 erfolgen.

Der Straßenbetriebshof hat im Meisterbereich Straße/Brücke im Jahr 2024 insgesamt 714 Einzelaufträge abgearbeitet. Davon waren 198 Asphaltaufträge.
Im Jahr 2025 wurden 673 Einzelaufträge erfolgreich abgearbeitet, wovon 153 Asphaltaufträge waren.
Vom 02.01.2026 bis zum 06.10. 2026 wurden 259 Einzelaufträge erfolgreich abgearbeitet, wovon 101 Asphaltaufträge waren.
Bei ca. 20% der Aufträge wurde die Asphaltfräse eingesetzt.
Es kann nur eine Übersicht über größere Baumaßnahmen und die geleisteten Jahresleistungen erfolgen.

100 % Recyclingpapier

Sie erreichen uns:
E-Mail: oberbuergermeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 2, 3, 6
Haltestelle:
Fischmarkt

Jahr 2024 Straße	Quadratmeter	Material Tonnen
Binderslebener Landstraße	50 m² - DS: 4 cm	AC 8 D S 6,2 t
Am Bache	75 m² - DS: 4 cm	AC 8 D N 9,2 t
Sondershäuser Straße	80 m² - DS 4 cm	AC 8 D S 10 t
Zittauer Straße	80 m² - DS 4 cm	AC 8 D N 10 t
Amtshilfe Sportstätte Essener Straße (Fertiger Miete)	379 m² - DS: 4 cm TS: 10 cm	AC 8 D N 38 t, AC 32 T N 104 t
Eugen-Richter-Straße	30 m² - DS 4cm	AC 8 D N 4 t
Straße der Nationen (Spätschicht)	80 m² - DS 4 cm	AC 8 D S 9,2 t
Weimarische Straße	40 m² - DS 4 cm	AC 8 D S 4,5 t
Weimarische Straße	50 m² - DS: 4 cm	AC 8 D S 6,2 t
Stauffenbergallee LSA	70 m² - DS: 4 cm, BS: 8 cm	AC 8 D S 9 t, AC 16 B S 16 t
Schwerborner Straße	60 m² - DS: 4 cm	AC 8 D S 7,5 t
Bunsenstraße (Reitschule) Fräse u. Fertiger (Miete)	180 m² DS 4 cm, TS: 10 cm	AC 8 D N 22,5 t, AC 22 T N 50 t
Summe 2024:	Gesamt: 1174 m² Fertiger (Miete): 559 m² Fräse: 795 m²	AC Gesamt: 306,3 t Fertiger (Miete): 154 t Handeinbau: 152,3 t

Jahr 2025 Straße	Quadratmeter	Material Tonnen
Amtshilfe A67, Fuhrpark	170 m² - DS: 4 cm, TS: 10 cm	AC 8 D N 17 t, AC 32 T N 42 t
Amtshilfe A23, Bukarester Straße (Schule)	80 m² - DS:4 cm, TS: 10 cm	AC 5 D N 10 t, AC 22 T N 22 t
Thälmannstraße	200 m² - DS: 4 cm	AC 8 D N 22 t
Triftstraße	250 m² - DS: 4 cm	AC 8 D S 27 t
Schlüterstraße	40 m² - DS: 4 cm	AC 8 D N 4,5 t
Marienthalbrücke	100 m² - DS: 4-5 cm	AC 8 D S 16 t
Warschauer Straße	460 m² - DS: 4-6 cm	AC 8 D S 82 t
Amtshilfe A67, Sonnenweg	1500 m² - DS: 4 cm T: 10 cm	AC 8 D N 180 t, AC 32 TN 400 t
Lissabonner Straße	200 m² - DS: 4 cm	AC 8 D S 45 t
Summe 2025:	Asphaltfräse u. Asphaltfertiger gesamt: 3000 m²	Asphaltfertiger Gesamteinbau: 867,5 t

Jahr 2026 Straße	Quadratmeter	Material Tonnen
2026 Straßenbetriebshof Verkehrstechnik Pp.	380 m² - DS: 4 cm, TS: 10	AC 8 D S 47 t, AC 32 T S 110 t
2026 Eisenacher Straße (stadtauswärts)	400 m² - DS: 8 cm	AC 8 D S 88 t
2026 Eisenacher Straße (stadteinwärts)	300 m² - DS: 8 cm	AC 8 D S 66 t
2026 Binderslebener Knie, an Üko (Nachtschicht)	150 m² - DS: 4-6 cm	AC 8 D S 25 t
2026 Heinrichstraße (Nachtschicht)	40 m² - DS: 4 cm	AC 8 D S 4,5 t
2026 Sondershäuser Straße	40 m² - DS: 4 cm	AC 8 D S 4,5 t
2026 In der Langen Else	500 m² - DS: 4 cm, BS: 8 cm	AC 8 D S 62 t, AC 11 B S 110 t
Summe 2026, 06.10.2026:	Asphaltfräse und Asphaltfertiger gesamt: 1810 m²	Asphaltfertiger Gesamteinbau: 517 t

2. In welchem Umfang entstehen Stand- bzw. Leerlaufzeiten der angeschafften Maschinen auf dem Straßenbetriebshof und welche Gründe bestehen für eine gegebenenfalls nicht durchgängige Auslastung?

Die neuen Straßenbaumaschinen verbessern die Qualität und die Quantität des Asphaltstraßenbaues im Straßenbetriebshof. Die bei den Asphaltarbeiten ohne moderne Technik sonst anfallenden schweren körperlichen Arbeiten können jetzt stark reduziert werden. Dies bietet eine wesentliche Arbeitserleichterung und somit auch eine Verbesserung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes.

Für die durchgängige Auslastung der neuen Technik fehlt es zuerst an den bauvorbereitenden personellen Kapazitäten der Straßenunterhaltung (Straßenmeister) im Tiefbau- und Verkehrsamt. Zusätzlich dazu ist im Straßenbetriebshof die Meisterstelle unbesetzt. Erst wenn hier wieder alle Stellen besetzt sind, können deutlich mehr Aufträge an den Straßenbetriebshof erteilt werden.

Der ämterübergreifende Einsatz der neuen Straßenbautechnik ist gewährleistet und erfolgt nach Anforderung durch das beauftragende Fachamt (Amt für Gebäudemanagement, Garten- und Friedhofsamt, Erfurter Sportbetrieb). Diese müssen allerdings die Finanzierung der Material- und Transportkosten sicherstellen.

3. Welche vertraglichen Mindestabnahmemengen für Asphalt bestehen und welche Mengen wurden seit Anschaffung der Maschinen tatsächlich abgenommen? Bitte nach Haushaltsjahr unter Angabe der jeweils abgenommenen Menge, der konkreten Maßnahme bzw. des Einbauortes sowie die etwaigen Differenzen zwischen Abnahmemenge und tatsächlich verbauter Menge aufschlüsseln. Wie wurde mit gegebenenfalls nicht verbauter Asphaltmenge verfahren?

Jährlich erfolgt die beschränkte Ausschreibung des zu liefernden Asphaltmaterials. Die angefragten Mengen basieren auf den Erfahrungswerten des letzten Jahres und den zu erwartenden Maßnahmen. Für nicht abgerufene Mengen werden von den Asphaltmischanlagen keine Kosten berechnet. Tagesreste werden in Nebenbaustellen eingebaut.

Die Abnahmemengen und Maßnahmen der wichtigsten Baustellen sind in den Listen zu Punkt 1 dargestellt. Eine Aufschlüsselung der Kleinaufträge Handeinbau ist bei über 450 Asphaltaufträgen ab 2024 im Nachhinein nicht möglich.

Haushaltsjahr 2024 Vertrag BAL 039/24-66 Deutsche Asphalt

	Soll	Ist
Asphalt gesamt	720 t	643,40 t

Haushaltsjahr 2025 Vertrag BAL 074/25-66 Deutsche Asphalt

	Soll	Ist
Asphalt gesamt	1.200 t	1.273,37 t

Haushaltsjahr 2026 Vertrag FVL 034/26-66 Basalt-Actien-Gesellschaft, Stand 05.10.2026

	Soll	Ist
Asphalt gesamt	1.200 t	650,38 t

Mit freundlichen Grüßen

A. Horn