Modellvorhaben - Neue Mitte Erfurt-Südost

Folgekostenermittlung

Planungsstand: Vorplanung

		jährliche allgemeine Unterhaltungskosten [€]	Instandsetzungskosten pro Jahr [€]	Gesamtkosten pro Jahr [€]
Brücke	Brückenstege, Stützen, Stützenbeleuchtung	30.940	47.610	78.550
Terrassenhaus	Treppenanlage, 1 Aufzug, Gewerbeflächen, Aufentaltsebenen, Medienfassade	25.250	16.450	41.700
Verkehrsanlagen (ohne Gleise)	Straße, Gehweg, Radweg, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung	164.700	62.400	227.100
Freianlagen	Grünanlagen, Stadtmöbel*	147.535		147.535
		368.425	**126.460**	**494.885**

* Die Kosten für Unterhaltung und Erhalt wurden hier als allgemeine Unterhaltungskosten zusammengefasst.

aufgestellt: Tiefbau- und Verkehrsamt | Modellvorhaben | 15.09.2026

Brückenstege mit Mikadostützen

Jährliche Unterhaltungskosten Brücke

Leistung	Ansatz	Jahreskosten	Kosten 100 Jahre
Reinigung Brückenbelag	2x pro Jahr à 1,50 €/m²	3.700 €	370.000 €
Reinigung Übergangskonstruktionen	2x pro Jahr à 750 €	1.500 €	150.000 €
Winterdienst mit Split für ca. 1.231 m²	15–20 Einsätze/Jahr	6.500 €	650.000 €
Wartung Beleuchtung (Handlauf + Stützenköpfe)	Elektroprüfung, Leuchtmitteltausch	2.500 €	250.000 €
Austausch von Verschleißteilen	Lager, Fugen, Entwässerung usw.	5.500 €	550.000 €
Erneuerung Korrosionsschutz Stahlstützen (umgelegt auf Lebenszyklus)	423 m² × 180 €/m² alle 25 Jahre	3.050 €	305.000 €
Bauwerksprüfungen	18.000 € alle 3 Jahre	5.940 €	594.000 €
Bauwerkssonderprüfunge	5 x je Zyklus á 15.000 €	750 €	75.000 €
Laufende Bauwerksüberwachung	Sichtkontrollen, Kleinunterhaltung	1.500 €	150.000 €
		30.940 €	3.094.000 €

Instandsetzungskosten Brücke

Leistung	Ansatz	Jahreskosten	Kosten 100 Jahre
Erneuerung Korrosionsschutz Überbau	3.270 m² × 350 €/m² alle 30 Jahre	34.350 €	3.435.000 €
Erneuerung Belag	1.231 m² × 75 €/m² alle 25 Jahre	3.690 €	369.000 €
Erneuerung Handlauf-Beleuchtung	120 m × 400 €/m alle 25 Jahre	1.920 €	192.000 €
Erneuerung Stützenbeleuchtung	30 Stück × 1.500 € alle 20 Jahre	2.250 €	225.000 €
Erneuerung Lager	8 × 15.000 €/Stück alle 40 Jahre	2.400 €	240.000 €
Erneuerung Ükos	2 × 30.000 €/Stück alle 20 Jahre	3.000 €	300.000 €
		47.610 €	4.761.000 €
Gesamtkosten		**78.550 €**	**7.855.000 €**

Bemerkungen:
Kosten durch Graffiti-Verschmutzung und Vandalismus sowie inflationäre Preisentwicklungen wurden hier nicht berücksichtigt.

aufgestellt: Tiefbau- und Verkehrsamt | Modellvorhaben | 15.09.2026

Aufzüge im Erschließungsturm, Terrassenhaus

Jährliche Unterhaltungskosten

Anzahl Aufzüge: 1

Leistung	Ansatz je Aufzug / Jahr	Jahreskosten	Kosten 30 Jahre
Wartung / Instandhaltung im laufenden Betrieb	4.500 €	4.500 €	135.000 €
Störungs-/Notdienst	700 €	700 €	21.000 €
wiederkehrende Prüfungen / ZÜS	500 €	500 €	15.000 €
Notruf / Aufschaltung	400 €	400 €	12.000 €
Betriebsstrom	600 €	600 €	18.000 €
Reinigung	800 €	800 €	24.000 €
		7.500 €	225.000 €

Instandsetzungskosten

Leistung	Ansatz je Aufzug / Jahr	Jahreskosten	Kosten 30 Jahre
Erneuerung Türtechnik, Sensorik, Dichtungen, Bedienelemente	7.500 € alle 10 Jahre	750 €	22.500 €
größere technische Modernisierung / Erneuerung wesentlicher Komponentenriebskomponenten, Türtechnik	25.000 € im 20.-25-Jahr	833 €	25.000 €
		1.583 €	47.500 €

Gesamtkosten	**9.083 €**	**272.500 €**

Bemerkungen:
Der Aufzug befindet sich in einem Erschließungsturm, die Öffnungen auf den Terrassen befinden sich in nicht umschlossenen, nur überdachten Raum.
Der Aufzug erschließt den öffentlichen Stadtraum und ist damit voraussichtlich einer deutlich höheren bzw. anderen Nutzerfrequenz ausgesetzt.
Die Anlage ist Witterung, Feuchtigkeit, Temperaturwechsel, Verschmutzung und ggf. Vandalismus ausgesetzt.
Es handelt sich um zwei öffentliche Aufzüge mit jeweils 1.000 kg / 13 Personen

aufgestellt: Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung | Modellvorhaben | 27.10.2026

Rundbau Bistro im Terrassenhaus

Jährliche Unterhaltungskosten Bistro

	Leistung	Stadt	externer Betreiber	Jahreskosten	Kosten 30 Jahre
Kiosk	Energieverbrauch		x		
	Wasser/Abwasser		x		
	Betriebskosten		x		
	Reinigung		x		
	Wartung Einreichtung		x		
öffentl. WC	Reinigung		x		
	Wasser/Abwasser	x		1.000 €	30.000 €
	Strom	x		400 €	12.000 €
	Wärme	x		300 €	9.000 €
	Wartung Lüftung	x		300 €	9.000 €
	Instandhaltung Sanitäranlagen	x		500 €	15.000 €
	Elektro-/Beleuchtungswartung	x		200 €	6.000 €
sonstige	Wärme - Technikraum	x		500 €	15.000 €
	gebäudetechnische Wartung / Kleinleistungen	x		300 €	9.000 €
	Pflege / Kontrolle Fassadengrün	x		500 €	15.000 €
	Pflege / Kontrolle Gründach	x		500 €	15.000 €
				4.500 €	**135.000 €**

Instandsetzungskosten Bistro

Leistung	Ansatz	Kosten je Maßnahme	Maßnahmen in 30 Jahren	Ø Kosten/Jahr	Kosten 30 Jahre
Sanitärobjekte / Armaturen öffentliches WC	ca. alle 10 Jahre	6.000 €	3	600 €	18.000 €
Lüftungsanlage öffentliches WC	ca. alle 15 Jahre	3.500 €	2	233 €	7.000 €
Beleuchtung / elektrische Ausstattung WC	ca. alle 15 Jahre	2.000 €	2	133 €	4.000 €
Heizungs-/Wärmeverteilung	ca. alle 20 Jahre	4.000 €	1,5	200 €	6.000 €
Dachabdichtung inkl. relevanter Dachaufbauten	ca. alle 30 Jahre	15.000 €	1	500 €	15.000 €
Gründach – Vegetations-/Dränageaufbau	ca. alle 30 Jahre	5.000 €	1	167 €	5.000 €
Fassade / Fassadenbegrünung	ca. alle 20 Jahre	6.000 €	1,5	300 €	9.000 €
Innenausbau / Trockenbau / Oberflächen WC	ca. alle 15 Jahre	4.000 €	2	267 €	8.000 €
				2.400 €	**72.000 €**

	jährlich	in 30 Jahren
Gesamtkosten	**6.900 €**	**207.000 €**

Bemerkungen:
Der Kioskbetrieb einschließlich der zugehörigen Betriebsflächen wird an einen externen Betreiber vergeben. Die laufenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten des Kiosks werden daher grundsätzlich nicht als städtische Folgekosten angesetzt. Die Kosten für das öffentliche WC werden hingegen, soweit sie nicht durch den Betreiber übernommen werden, der Stadt zugerechnet. Die Reinigung des öffentlichen WCs wird aufgrund der vorgesehenen Betreiberverantwortung nicht als städtische Folgekosten angesetzt.

aufgestellt: Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung | Modellvorhaben | 01.09.2026

Medienfassade am Terrassenhaus

Variante 2: ca. 52 LED-Dots/m² und insgesamt ca. 14.040 LED-Dots

Jährliche Unterhaltungskosten Medienfassade

Leistung	Jahreskosten	Kosten 30 Jahre	Bemerkungen
Wartung / Inspektion LED-Medienfassade	3.000 €	90.000 €	Regelmäßige Kontrolle der LED-Dots, Leitungen, Anschlüsse, Netzteile und Steuerung.
Reinigung / Kontrolle Edelstahlseilnetz und LED-Dots	1.500 €	45.000 €	Außenliegende Konstruktion im Stadtraum; Verschmutzung beeinträchtigt sowohl Erscheinungsbild als auch Lichtwirkung. Einschließlich Kontrolle von Netz, Befestigungen und sichtbaren Komponenten.
Steuerungs- und Kommunikationstechnik	1.000 €	30.000 €	Wartung der DMX-/Steuerungstechnik, Programmierung, kleinere Anpassungen und ggf. Fernwartung.
Kleinreparaturen / Austausch einzelner Komponenten	2.000 €	60.000 €	Pauschale für einzelne defekte LED-Dots, Netzteile, Steckverbindungen, Leitungen etc. sukzessiver Austausch einzelner Komponenten
Strom Medienfassade	4.000 €	120.000 €	Annahme eines deutlich reduzierten mittleren Leistungsbedarfs durch Dimmung, insbesondere ab 22 Uhr, sowie zeitweise geringerer Lichtintensität.
	11.500 €	**345.000 €**	

Instandsetzungskosten Medienfassade

Leistung	Ansatz	Kosten je Maßnahme	Maßnahmen in 30 Jahren	Ø Kosten/Jahr	Kosten 30 Jahre
Erneuerung Steuerungs-/Netzteiltechnik	ca. alle 10 Jahre	25.000 €	3	2.500 €	75.000 €
Teilweiser Austausch LED-Dots / LED-Lines	ca. alle 10 Jahre	35.000 €	3	3.500 €	105.000 €
Erneuerung / Anpassung Elektroinstallation	ca. alle 15 Jahre	20.000 €	2	1.333 €	40.000 €
Überarbeitung Edelstahlseilnetz / Befestigungen	ca. alle 20 Jahre	30.000 €	1,5	1.500 €	45.000 €
größere technische Modernisierung / Teil-Erneuerung	ca. alle 30 Jahre	60.000 €	1	2.000 €	60.000 €
				10.833 €	**325.000 €**

	jährlich	in 30 Jahren
Gesamtkosten	**22.333 €**	**670.000 €**

Bemerkungen:
Der Aufzug befindet sich in einem Erschließungsturm, die Öffnungen auf den Terrassen befinden sich in nicht umschlossenen, nur überdachten Raum.
Die Aufzüge erschließen den öffentlichen Stadtraum und sind damit voraussichtlich einer deutlich höheren bzw. anderen Nutzerfrequenz ausgesetzt.
Die Anlage ist Witterung, Feuchtigkeit, Temperaturwechsel, Verschmutzung und ggf. Vandalismus ausgesetzt.
Es handelt sich um zwei öffentliche Aufzüge mit jeweils 1.000 kg / 13 Personen

aufgestellt: Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung | Modellvorhaben | 01.09.2026

Verkehrsanlagen

Betriebliche Erhaltung

Leistung	Ansatz	Jahreskosten	Kosten 20 Jahre
Straßenreingung	21.723 m² á 4,20 €/m²	91.200 €	1.824.000 €
Winterdienst	15.181 m² á 3,20 €/m²	48.600 €	972.000 €
Straßenbeleuchtung	35 Stck. à 180 €/Stck	6.300 €	126.000 €
Polleranlagen	12 Stck. á 1.550 €/Stck.	18.600 €	372.000 €
		164.700 €	3.294.000 €

Bauliche Unterhaltungskosten

Leistung	Ansatz	Jahreskosten	Kosten 20 Jahre
Betriebliche Unterhaltung Fahrbahn (Nebenflächen, Entwässerung, Schutzeinrichtungen, Markierung, Beschilderung)	21.723 m² á 1,30 €/m²	28.200 €	564.000 €
Lichtsignalanlagen, ggf. Parkleitsystem	12 Stck. à 1.600 €/Stck	19.200 €	384.000 €
Polleranlagen	20 Stck. á 750 €/Stck.	15.000 €	300.000 €
		62.400 €	1.248.000 €

Gesamtkosten	**227.100 €**	**4.542.000 €**

Bemerkungen:
Die Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen der Kranichfelder Straße vom Knoten Blücherstraße bis zum Abzweig Am Wiesenhügel sowie in der Haarbergstraße bis zur Anbindungen Am Sibichen und in der Straße Am Wiesenhügel bis Anschluss Schlehdornweg. Die inflationären Preisentwicklungen wurden hier nicht berücksichtigt.

aufgestellt: Tiefbau- und Verkehrsamt | Modellvorhaben | 15.09.2026

Freiraum

Jährliche Unterhaltungs- und Erhaltungskosten

Leistung	Menge	Jahreskosten	Kosten 10 Jahre
Wassergebundene Wegefläche m²	1,00	3 €	35 €
Pflasterfläche m²	4.815,00	5.629 €	56.292 €
Asphaltfläche m²	1.220,00	1.336 €	13.361 €
Betonfläche m²	3.840,00	2.283 €	22.827 €
Sportplatzflächen Kunststoff m²	280,00	833 €	8.328 €
Zäune, Absturzsicherungen, Stützmauern m	875,00	979 €	9.785 €
Treppenanlagen m²	310,00	464 €	4.639 €
Rinnen m	150,00	864 €	8.635 €
Versickerungsanlagen m²	1.155,00	1.789 €	17.892 €
Möbel und Ausstattung Stck	187,00	7.620 €	76.200 €
Polleranlagen Stck	105,00	51 €	515 €
Spielgeräte Stck	17,00	13.339 €	133.395 €
Wiesenflächen und Beete	13.940,00	24.900 €	249.002 €
Bäume, Gehölze, Hecken		87.444 €	874.440 €
		147.535 €	1.475.346 €

Gesamtkosten	**147.535 €**	**1.475.346 €**

Bemerkungen:
Die Kosten wurden mithilfe der Software GreenReport® ermittelt und beinhalten sowohl die Unterhaltungskosten, als auch Kosten für Instandhaltung und Erneuerung von Ausstattung, Möbeln und Spielgeräten. Die inflationäre Preisentwicklungen wurden hier nicht berücksichtigt. Die Detailierte Aufschlüsselung sind im Anhang dieser Kostenübersichten zu finden.

aufgestellt: Tiefbau- und Verkehrsamt | Modellvorhaben | 15.09.2026

Detaillierte Ermittlung der Folgekosten für Freianlagen

GreenReport® MoVo Neue Mitte EF Südost

Objekt

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Objektspezifische Angaben

Gesamtfläche	Baujahr	Profile aus Bestand vorhanden:
40500 m²	**2030**	**Ja**

Auftraggeber

Planung

Planung der Lebenszykluskosten über **15** Jahr(e)

GreenReport® erstellt von:

d.b.g. Datenbankgesellschaft mbH

Datengrundlage

d.b.g.Deutschland-Katalog 19.1.01.1

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
Jahr: 2030						**1.745.693,10**
521.10.0 Wege - Wassergebundene Wegefläche						**26,26**
	521.11.1 Wassergebundene Wegefläche	1	m²	2	Herstellung	26,26
521.20.0 Wege - Pflasterflächen						**196.068,21**
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	1845	m²	3	Herstellung	75.128,94
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	2970	m²	3	Herstellung	120.939,27
521.40.0 Wege - Asphaltflächen						**51.723,22**
	521.41.1 Asphaltbeton	1220	m²	3	Herstellung	51.723,22
521.50.0 Wege - Betonflächen						**107.886,87**
	521.51.1 Betonflächen	2970	m²	3	Herstellung	107.886,87
523.50.0 Plätze - Betonflächen						**31.844,92**
	523.51.1 Betonflächen	870	m²	3	Herstellung	31.844,92

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
525.40.0 Sportplatzflächen - Kunststoff						**16.007,35**
	525.41.1 Kunststoff: Kleinspielfeld	280	m²	2	Herstellung	16.007,35
531.10.0 Zäune						**33.687,66**
	531.13.3 Metallgitterzaun H 2 m	200	m	3	Herstellung	13.790,67
	531.13.4 Metallgitterzäune, Ballfangzaun	80	m	2	Herstellung	19.896,99
532.40.0 Absturzsicherungen						**95.723,46**
	532.42.2 Handlauf, Edelstahl	320	m	3	Herstellung	95.723,46
533.20.0 Stützmauern						**28.557,08**
	533.22.1 Betonstützmauer, Werksteine bis H: 0,50 m	275	m	3	Herstellung	28.557,08
534.20.0 Treppen						**55.151,54**
	534.22.1 Treppen, Betonstein	310	m²	3	Herstellung	55.151,54
541.30.0 Rinnen						**27.326,58**
	541.31.2 Kastenrinne B 125 - C 250, NW 150	150	m	3	Herstellung	27.326,58
541.80.0 Versickerungsanlagen						**40.516,24**
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	5	m²	3	Herstellung	175,39
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	1150	m²	3	Herstellung	40.340,85
551.10.0 Möbel						**136.901,70**
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	30	Stk	2	Herstellung	34.805,52
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	23	Stk	3	Herstellung	26.684,22
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	65	Stk	3	Herstellung	75.411,96
551.20.0 Fahrradständer						**13.193,00**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	551.22.1 Fahrradbügel, Flachstahl	50	Stk	3	Herstellung	13.193,00
551.50.0 Abfallbehälter						**11.267,28**
	551.51.1 Abfallbehälter - Metall	19	Stk	3	Herstellung	11.267,28
551.80.0 Absperrungen						**45.502,57**
	551.81.2 Poller, Aluguss herausnehmbar	105	Stk	3	Herstellung	45.502,57
552.20.0 Spielgeräte						**106.075,44**
	552.22.3 Großspielgerät - Rutsche	1	Stk	2	Herstellung	3.877,05
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	2	Stk	2	Herstellung	12.774,80
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	3	Stk	2	Herstellung	19.162,20
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	7	Stk	2	Herstellung	44.711,80
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	1	Stk	2	Herstellung	6.387,39
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	3	Stk	2	Herstellung	19.162,20
574.10.0 Bäume						**189.263,87**
	574.11.1 Straßenbaum, Großbaum	11	Stk	3	Herstellung	7.843,36
	574.12.1 Anlagenbaum, Großbaum	78	Stk	3	Herstellung	46.069,62
	574.12.3 Anlagenbaum, Kleinbaum	255	Stk	3	Herstellung	135.350,89
574.30.0 Sträucher in m²						**460.959,74**
	574.31.1 Bodendeckende Gehölze	150	m²	2	Herstellung	3.835,97
	574.32.1 Strauchfläche, Laubgehölze H bis 1 m	2000	m²	3	Herstellung	56.962,46
	574.32.2 Strauchfläche, Laubgehölze H > 1,00m	14050	m²	3	Herstellung	400.161,31
574.40.0 Hecken in m						**15.137,48**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	574.42.3 Formhecke, Laubgehölze H 1,80m	210	m	3	Herstellung	15.137,48
574.50.0 Beete						**30.100,66**
	574.52.1 Stauden, intensiv	225	m²	2	Herstellung	12.829,91
	574.52.2 Stauden, extensiv	75	m²	2	Herstellung	2.652,74
	574.52.3 Stauden, Bodendecker	500	m²	3	Herstellung	14.618,01
575.30.0 Gebrauchsrasen						**16.378,83**
	575.31.1 Gebrauchsrasen, großflächig	3500	m²	2	Herstellung	16.378,83
575.40.0 Wiese						**36.393,14**
	575.45.1 Landschaftsrasen	9640	m²	3	Herstellung	36.393,14
Jahr: 2031						**163.265,64**
521.10.0 Wege - Wassergebundene Wegefläche						**1,76**
	521.11.1 Wassergebundene Wegefläche	1	m²	2	Nutzung	1,76
521.20.0 Wege - Pflasterflächen						**4.156,03**
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	1845	m²	3	Nutzung	1.592,50
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	2970	m²	3	Nutzung	2.563,53
521.40.0 Wege - Asphaltflächen						**478,88**
	521.41.1 Asphaltbeton	1220	m²	3	Nutzung	478,88
521.50.0 Wege - Betonflächen						**1.165,81**
	521.51.1 Betonflächen	2970	m²	3	Nutzung	1.165,81
523.50.0 Plätze - Betonflächen						**653,32**
	523.51.1 Betonflächen	870	m²	3	Nutzung	653,32
525.40.0 Sportplatzflächen - Kunststoff						**488,98**
	525.41.1 Kunststoff: Kleinspielfeld	280	m²	2	Nutzung	488,98

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
531.10.0 Zäune						**287,80**
	531.13.3 Metallgitterzaun H 2 m	200	m	3	Nutzung	13,76
	531.13.4 Metallgitterzäune, Ballfangzaun	80	m	2	Nutzung	274,04
532.40.0 Absturzsicherungen						**417,95**
	532.42.2 Handlauf, Edelstahl	320	m	3	Nutzung	417,95
533.20.0 Stützmauern						**105,34**
	533.22.1 Betonstützmauer, Werksteine bis H: 0,50 m	275	m	3	Nutzung	105,34
534.20.0 Treppen						**443,02**
	534.22.1 Treppen, Betonstein	310	m²	3	Nutzung	443,02
541.30.0 Rinnen						**863,54**
	541.31.2 Kastenrinne B 125 - C 250, NW 150	150	m	3	Nutzung	863,54
541.80.0 Versickerungsanlagen						**918,58**
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	5	m²	3	Entwicklung	3,98
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	1150	m²	3	Entwicklung	914,60
551.10.0 Möbel						**1.690,94**
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	30	Stk	2	Nutzung	621,84
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	23	Stk	3	Nutzung	279,42
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	65	Stk	3	Nutzung	789,68
551.20.0 Fahrradständer						**55,43**
	551.22.1 Fahrradbügel, Flachstahl	50	Stk	3	Nutzung	55,43
551.50.0 Abfallbehälter						**3.429,60**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	551.51.1 Abfallbehälter - Metall	19	Stk	3	Nutzung	3.429,60
551.80.0 Absperrungen						**8,05**
	551.81.2 Poller, Aluguss herausnehmbar	105	Stk	3	Nutzung	8,05
552.20.0 Spielgeräte						**11.400,11**
	552.22.3 Großspielgerät - Rutsche	1	Stk	2	Nutzung	202,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	2	Stk	2	Nutzung	1.399,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	3	Stk	2	Nutzung	2.099,52
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	7	Stk	2	Nutzung	4.898,87
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	1	Stk	2	Nutzung	699,84
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	3	Stk	2	Nutzung	2.099,52
574.10.0 Bäume						**31.028,63**
	574.11.1 Straßenbaum, Großbaum	11	Stk	3	Entwicklung 1	1.444,96
	574.12.1 Anlagenbaum, Großbaum	78	Stk	3	Entwicklung 1	7.160,09
	574.12.3 Anlagenbaum, Kleinbaum	255	Stk	3	Entwicklung 1	22.423,58
574.30.0 Sträucher in m²						**77.337,49**
	574.31.1 Bodendeckende Gehölze	150	m²	2	Entwicklung	910,60
	574.32.1 Strauchfläche, Laubgehölze H bis 1 m	2000	m²	3	Entwicklung	9.523,60
	574.32.2 Strauchfläche, Laubgehölze H > 1,00m	14050	m²	3	Entwicklung	66.903,29
574.40.0 Hecken in m						**1.382,40**
	574.42.3 Formhecke, Laubgehölze H 1,80m	210	m	3	Entwicklung	1.382,40
574.50.0 Beete						**6.056,05**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	574.52.1 Stauden, intensiv	225	m²	2	Entwicklung	3.099,68
	574.52.2 Stauden, extensiv	75	m²	2	Entwicklung	462,37
	574.52.3 Stauden, Bodendecker	500	m²	3	Entwicklung	2.494,00
575.30.0 Gebrauchsrasen						**11.208,94**
	575.31.1 Gebrauchsrasen, großflächig	3500	m²	2	Entwicklung	11.208,94
575.40.0 Wiese						**9.686,99**
	575.45.1 Landschaftsrasen	9640	m²	3	Entwicklung	9.686,99
Jahr: 2032						**172.577,63**
521.10.0 Wege - Wassergebundene Wegefläche						**1,76**
	521.11.1 Wassergebundene Wegefläche	1	m²	2	Nutzung	1,76
521.20.0 Wege - Pflasterflächen						**4.156,03**
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	1845	m²	3	Nutzung	1.592,50
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	2970	m²	3	Nutzung	2.563,53
521.40.0 Wege - Asphaltflächen						**478,88**
	521.41.1 Asphaltbeton	1220	m²	3	Nutzung	478,88
521.50.0 Wege - Betonflächen						**1.165,81**
	521.51.1 Betonflächen	2970	m²	3	Nutzung	1.165,81
523.50.0 Plätze - Betonflächen						**653,32**
	523.51.1 Betonflächen	870	m²	3	Nutzung	653,32
525.40.0 Sportplatzflächen - Kunststoff						**488,98**
	525.41.1 Kunststoff: Kleinspielfeld	280	m²	2	Nutzung	488,98
531.10.0 Zäune						**287,80**
	531.13.3 Metallgitterzaun H 2 m	200	m	3	Nutzung	13,76

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	531.13.4 Metallgitterzäune, Ballfangzaun	80	m	2	Nutzung	274,04
532.40.0 Absturzsicherungen						**417,95**
	532.42.2 Handlauf, Edelstahl	320	m	3	Nutzung	417,95
533.20.0 Stützmauern						**105,34**
	533.22.1 Betonstützmauer, Werksteine bis H: 0,50 m	275	m	3	Nutzung	105,34
534.20.0 Treppen						**443,02**
	534.22.1 Treppen, Betonstein	310	m²	3	Nutzung	443,02
541.30.0 Rinnen						**863,54**
	541.31.2 Kastenrinne B 125 - C 250, NW 150	150	m	3	Nutzung	863,54
541.80.0 Versickerungsanlagen						**2.067,24**
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	5	m²	3	Entwicklung	8,96
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	1150	m²	3	Entwicklung	2.058,28
551.10.0 Möbel						**1.690,94**
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	30	Stk	2	Nutzung	621,84
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	23	Stk	3	Nutzung	279,42
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	65	Stk	3	Nutzung	789,68
551.20.0 Fahrradständer						**55,43**
	551.22.1 Fahrradbügel, Flachstahl	50	Stk	3	Nutzung	55,43
551.50.0 Abfallbehälter						**3.429,60**
	551.51.1 Abfallbehälter - Metall	19	Stk	3	Nutzung	3.429,60
551.80.0 Absperrungen						**94,94**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	551.81.2 Poller, Aluguss herausnehmbar	105	Stk	3	Nutzung	94,94
552.20.0 Spielgeräte						**11.400,11**
	552.22.3 Großspielgerät - Rutsche	1	Stk	2	Nutzung	202,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	2	Stk	2	Nutzung	1.399,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	3	Stk	2	Nutzung	2.099,52
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	7	Stk	2	Nutzung	4.898,87
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	1	Stk	2	Nutzung	699,84
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	3	Stk	2	Nutzung	2.099,52
574.10.0 Bäume						**30.801,47**
	574.11.1 Straßenbaum, Großbaum	11	Stk	3	Entwicklung 1	1.963,72
	574.12.1 Anlagenbaum, Großbaum	78	Stk	3	Entwicklung 1	6.985,37
	574.12.3 Anlagenbaum, Kleinbaum	255	Stk	3	Entwicklung 1	21.852,38
574.30.0 Sträucher in m²						**85.492,93**
	574.31.1 Bodendeckende Gehölze	150	m²	2	Entwicklung	910,60
	574.32.1 Strauchfläche, Laubgehölze H bis 1 m	2000	m²	3	Entwicklung	10.539,85
	574.32.2 Strauchfläche, Laubgehölze H > 1,00m	14050	m²	3	Entwicklung	74.042,48
574.40.0 Hecken in m						**1.382,40**
	574.42.3 Formhecke, Laubgehölze H 1,80m	210	m	3	Entwicklung	1.382,40
574.50.0 Beete						**6.204,21**
	574.52.1 Stauden, intensiv	225	m²	2	Entwicklung	3.247,84
	574.52.2 Stauden, extensiv	75	m²	2	Entwicklung	462,37

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	574.52.3 Stauden, Bodendecker	500	m²	3	Entwicklung	2.494,00
575.30.0 Gebrauchsrasen						**11.208,94**
	575.31.1 Gebrauchsrasen, großflächig	3500	m²	2	Entwicklung	11.208,94
575.40.0 Wiese						**9.686,99**
	575.45.1 Landschaftsrasen	9640	m²	3	Entwicklung	9.686,99
Jahr: 2033						**131.677,51**
521.10.0 Wege - Wassergebundene Wegefläche						**1,76**
	521.11.1 Wassergebundene Wegefläche	1	m²	2	Nutzung	1,76
521.20.0 Wege - Pflasterflächen						**4.156,03**
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	1845	m²	3	Nutzung	1.592,50
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	2970	m²	3	Nutzung	2.563,53
521.40.0 Wege - Asphaltflächen						**478,88**
	521.41.1 Asphaltbeton	1220	m²	3	Nutzung	478,88
521.50.0 Wege - Betonflächen						**1.165,81**
	521.51.1 Betonflächen	2970	m²	3	Nutzung	1.165,81
523.50.0 Plätze - Betonflächen						**653,32**
	523.51.1 Betonflächen	870	m²	3	Nutzung	653,32
525.40.0 Sportplatzflächen - Kunststoff						**488,98**
	525.41.1 Kunststoff: Kleinspielfeld	280	m²	2	Nutzung	488,98
531.10.0 Zäune						**661,24**
	531.13.3 Metallgitterzaun H 2 m	200	m	3	Nutzung	13,76
	531.13.4 Metallgitterzäune, Ballfangzaun	80	m	2	Nutzung	647,48
532.40.0 Absturzsicherungen						**417,95**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	532.42.2 Handlauf, Edelstahl	320	m	3	Nutzung	417,95
533.20.0 Stützmauern						**105,34**
	533.22.1 Betonstützmauer, Werksteine bis H: 0,50 m	275	m	3	Nutzung	105,34
534.20.0 Treppen						**443,02**
	534.22.1 Treppen, Betonstein	310	m²	3	Nutzung	443,02
541.30.0 Rinnen						**863,54**
	541.31.2 Kastenrinne B 125 - C 250, NW 150	150	m	3	Nutzung	863,54
541.80.0 Versickerungsanlagen						**918,58**
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	5	m²	3	Nutzung	3,98
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	1150	m²	3	Nutzung	914,60
551.10.0 Möbel						**1.690,94**
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	30	Stk	2	Nutzung	621,84
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	23	Stk	3	Nutzung	279,42
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	65	Stk	3	Nutzung	789,68
551.20.0 Fahrradständer						**55,43**
	551.22.1 Fahrradbügel, Flachstahl	50	Stk	3	Nutzung	55,43
551.50.0 Abfallbehälter						**3.429,60**
	551.51.1 Abfallbehälter - Metall	19	Stk	3	Nutzung	3.429,60
551.80.0 Absperrungen						**8,05**
	551.81.2 Poller, Aluguss herausnehmbar	105	Stk	3	Nutzung	8,05
552.20.0 Spielgeräte						**14.043,31**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	552.22.3 Großspielgerät - Rutsche	1	Stk	2	Nutzung	202,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	2	Stk	2	Nutzung	1.730,08
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	3	Stk	2	Nutzung	2.595,12
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	7	Stk	2	Nutzung	6.055,27
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	1	Stk	2	Nutzung	865,04
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	3	Stk	2	Nutzung	2.595,12
574.10.0 Bäume						**44.197,83**
	574.11.1 Straßenbaum, Großbaum	11	Stk	3	Entwicklung 2	1.266,34
	574.12.1 Anlagenbaum, Großbaum	78	Stk	3	Entwicklung 2	10.118,46
	574.12.3 Anlagenbaum, Kleinbaum	255	Stk	3	Entwicklung 2	32.813,03
574.30.0 Sträucher in m²						**36.199,53**
	574.31.1 Bodendeckende Gehölze	150	m²	2	Adult	509,88
	574.32.1 Strauchfläche, Laubgehölze H bis 1 m	2000	m²	3	Adult	3.651,83
	574.32.2 Strauchfläche, Laubgehölze H > 1,00m	14050	m²	3	Adult	32.037,82
574.40.0 Hecken in m						**1.382,40**
	574.42.3 Formhecke, Laubgehölze H 1,80m	210	m	3	Entwicklung	1.382,40
574.50.0 Beete						**3.906,65**
	574.52.1 Stauden, intensiv	225	m²	2	Adult	2.240,29
	574.52.2 Stauden, extensiv	75	m²	2	Adult	224,68
	574.52.3 Stauden, Bodendecker	500	m²	3	Adult	1.441,68
575.30.0 Gebrauchsrasen						**7.160,45**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	575.31.1 Gebrauchsrasen, großflächig	3500	m²	2	Adult	7.160,45
575.40.0 Wiese						**9.248,87**
	575.45.1 Landschaftsrasen	9640	m²	3	Adult	9.248,87
Jahr: 2034						**150.257,71**
521.10.0 Wege - Wassergebundene Wegefläche						**1,76**
	521.11.1 Wassergebundene Wegefläche	1	m²	2	Nutzung	1,76
521.20.0 Wege - Pflasterflächen						**4.156,03**
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	1845	m²	3	Nutzung	1.592,50
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	2970	m²	3	Nutzung	2.563,53
521.40.0 Wege - Asphaltflächen						**478,88**
	521.41.1 Asphaltbeton	1220	m²	3	Nutzung	478,88
521.50.0 Wege - Betonflächen						**1.165,81**
	521.51.1 Betonflächen	2970	m²	3	Nutzung	1.165,81
523.50.0 Plätze - Betonflächen						**653,32**
	523.51.1 Betonflächen	870	m²	3	Nutzung	653,32
525.40.0 Sportplatzflächen - Kunststoff						**488,98**
	525.41.1 Kunststoff: Kleinspielfeld	280	m²	2	Nutzung	488,98
531.10.0 Zäune						**292,94**
	531.13.3 Metallgitterzaun H 2 m	200	m	3	Nutzung	13,76
	531.13.4 Metallgitterzäune, Ballfangzaun	80	m	2	Nutzung	279,18
532.40.0 Absturzsicherungen						**417,95**
	532.42.2 Handlauf, Edelstahl	320	m	3	Nutzung	417,95
533.20.0 Stützmauern						**105,34**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	533.22.1 Betonstützmauer, Werksteine bis H: 0,50 m	275	m	3	Nutzung	105,34
534.20.0 Treppen						**443,02**
	534.22.1 Treppen, Betonstein	310	m²	3	Nutzung	443,02
541.30.0 Rinnen						**863,54**
	541.31.2 Kastenrinne B 125 - C 250, NW 150	150	m	3	Nutzung	863,54
541.80.0 Versickerungsanlagen						**2.067,24**
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	5	m²	3	Nutzung	8,96
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	1150	m²	3	Nutzung	2.058,28
551.10.0 Möbel						**1.690,94**
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	30	Stk	2	Nutzung	621,84
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	23	Stk	3	Nutzung	279,42
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	65	Stk	3	Nutzung	789,68
551.20.0 Fahrradständer						**55,43**
	551.22.1 Fahrradbügel, Flachstahl	50	Stk	3	Nutzung	55,43
551.50.0 Abfallbehälter						**3.429,60**
	551.51.1 Abfallbehälter - Metall	19	Stk	3	Nutzung	3.429,60
551.80.0 Absperrungen						**94,94**
	551.81.2 Poller, Aluguss herausnehmbar	105	Stk	3	Nutzung	94,94
552.20.0 Spielgeräte						**11.400,11**
	552.22.3 Großspielgerät - Rutsche	1	Stk	2	Nutzung	202,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	2	Stk	2	Nutzung	1.399,68

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	3	Stk	2	Nutzung	2.099,52
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	7	Stk	2	Nutzung	4.898,87
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	1	Stk	2	Nutzung	699,84
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	3	Stk	2	Nutzung	2.099,52
574.10.0 Bäume						**17.212,63**
	574.11.1 Straßenbaum, Großbaum	11	Stk	3	Entwicklung 2	920,94
	574.12.1 Anlagenbaum, Großbaum	78	Stk	3	Entwicklung 2	3.816,07
	574.12.3 Anlagenbaum, Kleinbaum	255	Stk	3	Entwicklung 2	12.475,62
574.30.0 Sträucher in m²						**76.880,32**
	574.31.1 Bodendeckende Gehölze	150	m²	2	Adult	509,88
	574.32.1 Strauchfläche, Laubgehölze H bis 1 m	2000	m²	3	Adult	11.077,00
	574.32.2 Strauchfläche, Laubgehölze H > 1,00m	14050	m²	3	Adult	65.293,44
574.40.0 Hecken in m						**1.323,16**
	574.42.3 Formhecke, Laubgehölze H 1,80m	210	m	3	Adult	1.323,16
574.50.0 Beete						**5.989,09**
	574.52.1 Stauden, intensiv	225	m²	2	Adult	4.279,65
	574.52.2 Stauden, extensiv	75	m²	2	Adult	267,76
	574.52.3 Stauden, Bodendecker	500	m²	3	Adult	1.441,68
575.30.0 Gebrauchsrasen						**11.797,81**
	575.31.1 Gebrauchsrasen, großflächig	3500	m²	2	Adult	11.797,81
575.40.0 Wiese						**9.248,87**
	575.45.1 Landschaftsrasen	9640	m²	3	Adult	9.248,87

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
Jahr: 2035						**108.923,16**
521.10.0 Wege - Wassergebundene Wegefläche						**1,76**
	521.11.1 Wassergebundene Wegefläche	1	m²	2	Nutzung	1,76
521.20.0 Wege - Pflasterflächen						**4.156,03**
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	1845	m²	3	Nutzung	1.592,50
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	2970	m²	3	Nutzung	2.563,53
521.40.0 Wege - Asphaltflächen						**478,88**
	521.41.1 Asphaltbeton	1220	m²	3	Nutzung	478,88
521.50.0 Wege - Betonflächen						**1.165,81**
	521.51.1 Betonflächen	2970	m²	3	Nutzung	1.165,81
523.50.0 Plätze - Betonflächen						**653,32**
	523.51.1 Betonflächen	870	m²	3	Nutzung	653,32
525.40.0 Sportplatzflächen - Kunststoff						**1.544,95**
	525.41.1 Kunststoff: Kleinspielfeld	280	m²	2	Nutzung	1.544,95
531.10.0 Zäune						**821,24**
	531.13.3 Metallgitterzaun H 2 m	200	m	3	Nutzung	13,76
	531.13.4 Metallgitterzäune, Ballfangzaun	80	m	2	Nutzung	807,48
532.40.0 Absturzsicherungen						**417,95**
	532.42.2 Handlauf, Edelstahl	320	m	3	Nutzung	417,95
533.20.0 Stützmauern						**105,34**
	533.22.1 Betonstützmauer, Werksteine bis H: 0,50 m	275	m	3	Nutzung	105,34
534.20.0 Treppen						**547,18**
	534.22.1 Treppen, Betonstein	310	m²	3	Nutzung	547,18

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
541.30.0 Rinnen						**863,54**
	541.31.2 Kastenrinne B 125 - C 250, NW 150	150	m	3	Nutzung	863,54
541.80.0 Versickerungsanlagen						**918,58**
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	5	m²	3	Nutzung	3,98
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	1150	m²	3	Nutzung	914,60
551.10.0 Möbel						**1.690,94**
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	30	Stk	2	Nutzung	621,84
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	23	Stk	3	Nutzung	279,42
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	65	Stk	3	Nutzung	789,68
551.20.0 Fahrradständer						**55,43**
	551.22.1 Fahrradbügel, Flachstahl	50	Stk	3	Nutzung	55,43
551.50.0 Abfallbehälter						**3.429,60**
	551.51.1 Abfallbehälter - Metall	19	Stk	3	Nutzung	3.429,60
551.80.0 Absperrungen						**8,05**
	551.81.2 Poller, Aluguss herausnehmbar	105	Stk	3	Nutzung	8,05
552.20.0 Spielgeräte						**11.400,11**
	552.22.3 Großspielgerät - Rutsche	1	Stk	2	Nutzung	202,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	2	Stk	2	Nutzung	1.399,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	3	Stk	2	Nutzung	2.099,52
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	7	Stk	2	Nutzung	4.898,87

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	1	Stk	2	Nutzung	699,84
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	3	Stk	2	Nutzung	2.099,52
574.10.0 Bäume						**18.526,59**
	574.11.1 Straßenbaum, Großbaum	11	Stk	3	Entwicklung 2	1.488,98
	574.12.1 Anlagenbaum, Großbaum	78	Stk	3	Entwicklung 2	3.990,79
	574.12.3 Anlagenbaum, Kleinbaum	255	Stk	3	Entwicklung 2	13.046,82
574.30.0 Sträucher in m²						**36.199,53**
	574.31.1 Bodendeckende Gehölze	150	m²	2	Adult	509,88
	574.32.1 Strauchfläche, Laubgehölze H bis 1 m	2000	m²	3	Adult	3.651,83
	574.32.2 Strauchfläche, Laubgehölze H > 1,00m	14050	m²	3	Adult	32.037,82
574.40.0 Hecken in m						**1.323,16**
	574.42.3 Formhecke, Laubgehölze H 1,80m	210	m	3	Adult	1.323,16
574.50.0 Beete						**3.906,65**
	574.52.1 Stauden, intensiv	225	m²	2	Adult	2.240,29
	574.52.2 Stauden, extensiv	75	m²	2	Adult	224,68
	574.52.3 Stauden, Bodendecker	500	m²	3	Adult	1.441,68
575.30.0 Gebrauchsrasen						**11.459,65**
	575.31.1 Gebrauchsrasen, großflächig	3500	m²	2	Adult	11.459,65
575.40.0 Wiese						**9.248,87**
	575.45.1 Landschaftsrasen	9640	m²	3	Adult	9.248,87
Jahr: 2036						**162.617,61**
521.10.0 Wege - Wassergebundene Wegefläche						**1,76**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	521.11.1 Wassergebundene Wegefläche	1	m²	2	Nutzung	1,76
521.20.0 Wege - Pflasterflächen						**4.156,03**
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	1845	m²	3	Nutzung	1.592,50
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	2970	m²	3	Nutzung	2.563,53
521.40.0 Wege - Asphaltflächen						**478,88**
	521.41.1 Asphaltbeton	1220	m²	3	Nutzung	478,88
521.50.0 Wege - Betonflächen						**1.165,81**
	521.51.1 Betonflächen	2970	m²	3	Nutzung	1.165,81
523.50.0 Plätze - Betonflächen						**653,32**
	523.51.1 Betonflächen	870	m²	3	Nutzung	653,32
525.40.0 Sportplatzflächen - Kunststoff						**488,98**
	525.41.1 Kunststoff: Kleinspielfeld	280	m²	2	Nutzung	488,98
531.10.0 Zäune						**661,24**
	531.13.3 Metallgitterzaun H 2 m	200	m	3	Nutzung	13,76
	531.13.4 Metallgitterzäune, Ballfangzaun	80	m	2	Nutzung	647,48
532.40.0 Absturzsicherungen						**417,95**
	532.42.2 Handlauf, Edelstahl	320	m	3	Nutzung	417,95
533.20.0 Stützmauern						**105,34**
	533.22.1 Betonstützmauer, Werksteine bis H: 0,50 m	275	m	3	Nutzung	105,34
534.20.0 Treppen						**443,02**
	534.22.1 Treppen, Betonstein	310	m²	3	Nutzung	443,02
541.30.0 Rinnen						**863,54**
	541.31.2 Kastenrinne B 125 - C 250, NW 150	150	m	3	Nutzung	863,54

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
541.80.0 Versickerungsanlagen						**2.067,24**
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	5	m²	3	Nutzung	8,96
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	1150	m²	3	Nutzung	2.058,28
551.10.0 Möbel						**1.690,94**
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	30	Stk	2	Nutzung	621,84
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	23	Stk	3	Nutzung	279,42
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	65	Stk	3	Nutzung	789,68
551.20.0 Fahrradständer						**55,43**
	551.22.1 Fahrradbügel, Flachstahl	50	Stk	3	Nutzung	55,43
551.50.0 Abfallbehälter						**3.429,60**
	551.51.1 Abfallbehälter - Metall	19	Stk	3	Nutzung	3.429,60
551.80.0 Absperrungen						**94,94**
	551.81.2 Poller, Aluguss herausnehmbar	105	Stk	3	Nutzung	94,94
552.20.0 Spielgeräte						**19.009,71**
	552.22.3 Großspielgerät - Rutsche	1	Stk	2	Nutzung	202,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	2	Stk	2	Nutzung	2.350,88
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	3	Stk	2	Nutzung	3.526,32
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	7	Stk	2	Nutzung	8.228,07
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	1	Stk	2	Nutzung	1.175,44
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	3	Stk	2	Nutzung	3.526,32

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
574.10.0 Bäume						**21.852,19**
	574.12.1 Anlagenbaum, Großbaum	78	Stk	3	Jugend	8.683,99
	574.12.3 Anlagenbaum, Kleinbaum	255	Stk	3	Jugend	13.168,20
574.30.0 Sträucher in m²						**76.880,32**
	574.31.1 Bodendeckende Gehölze	150	m²	2	Adult	509,88
	574.32.1 Strauchfläche, Laubgehölze H bis 1 m	2000	m²	3	Adult	11.077,00
	574.32.2 Strauchfläche, Laubgehölze H > 1,00m	14050	m²	3	Adult	65.293,44
574.40.0 Hecken in m						**1.323,16**
	574.42.3 Formhecke, Laubgehölze H 1,80m	210	m	3	Adult	1.323,16
574.50.0 Beete						**6.291,53**
	574.52.1 Stauden, intensiv	225	m²	2	Adult	2.084,77
	574.52.2 Stauden, extensiv	75	m²	2	Adult	416,68
	574.52.3 Stauden, Bodendecker	500	m²	3	Adult	3.790,08
575.30.0 Gebrauchsrasen						**11.237,81**
	575.31.1 Gebrauchsrasen, großflächig	3500	m²	2	Adult	11.237,81
575.40.0 Wiese						**9.248,87**
	575.45.1 Landschaftsrasen	9640	m²	3	Adult	9.248,87
Jahr: 2037						**85.207,72**
521.10.0 Wege - Wassergebundene Wegefläche						**1,76**
	521.11.1 Wassergebundene Wegefläche	1	m²	2	Nutzung	1,76
521.20.0 Wege - Pflasterflächen						**4.156,03**
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	1845	m²	3	Nutzung	1.592,50

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	2970	m²	3	Nutzung	2.563,53
521.40.0 Wege - Asphaltflächen						**478,88**
	521.41.1 Asphaltbeton	1220	m²	3	Nutzung	478,88
521.50.0 Wege - Betonflächen						**1.165,81**
	521.51.1 Betonflächen	2970	m²	3	Nutzung	1.165,81
523.50.0 Plätze - Betonflächen						**653,32**
	523.51.1 Betonflächen	870	m²	3	Nutzung	653,32
525.40.0 Sportplatzflächen - Kunststoff						**488,98**
	525.41.1 Kunststoff: Kleinspielfeld	280	m²	2	Nutzung	488,98
531.10.0 Zäune						**287,80**
	531.13.3 Metallgitterzaun H 2 m	200	m	3	Nutzung	13,76
	531.13.4 Metallgitterzäune, Ballfangzaun	80	m	2	Nutzung	274,04
532.40.0 Absturzsicherungen						**417,95**
	532.42.2 Handlauf, Edelstahl	320	m	3	Nutzung	417,95
533.20.0 Stützmauern						**105,34**
	533.22.1 Betonstützmauer, Werksteine bis H: 0,50 m	275	m	3	Nutzung	105,34
534.20.0 Treppen						**443,02**
	534.22.1 Treppen, Betonstein	310	m²	3	Nutzung	443,02
541.30.0 Rinnen						**863,54**
	541.31.2 Kastenrinne B 125 - C 250, NW 150	150	m	3	Nutzung	863,54
541.80.0 Versickerungsanlagen						**918,58**
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	5	m²	3	Nutzung	3,98

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	1150	m²	3	Nutzung	914,60
551.10.0 Möbel						**1.690,94**
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	30	Stk	2	Nutzung	621,84
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	23	Stk	3	Nutzung	279,42
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	65	Stk	3	Nutzung	789,68
551.20.0 Fahrradständer						**55,43**
	551.22.1 Fahrradbügel, Flachstahl	50	Stk	3	Nutzung	55,43
551.50.0 Abfallbehälter						**3.429,60**
	551.51.1 Abfallbehälter - Metall	19	Stk	3	Nutzung	3.429,60
551.80.0 Absperrungen						**8,05**
	551.81.2 Poller, Aluguss herausnehmbar	105	Stk	3	Nutzung	8,05
552.20.0 Spielgeräte						**11.400,11**
	552.22.3 Großspielgerät - Rutsche	1	Stk	2	Nutzung	202,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	2	Stk	2	Nutzung	1.399,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	3	Stk	2	Nutzung	2.099,52
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	7	Stk	2	Nutzung	4.898,87
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	1	Stk	2	Nutzung	699,84
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	3	Stk	2	Nutzung	2.099,52
574.10.0 Bäume						**532,03**
	574.11.1 Straßenbaum, Großbaum	11	Stk	3	Jugend	50,51
	574.12.1 Anlagenbaum, Großbaum	78	Stk	3	Jugend	112,79

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	574.12.3 Anlagenbaum, Kleinbaum	255	Stk	3	Jugend	368,73
574.30.0 Sträucher in m²						**36.471,42**
	574.31.1 Bodendeckende Gehölze	150	m²	2	Adult	781,77
	574.32.1 Strauchfläche, Laubgehölze H bis 1 m	2000	m²	3	Adult	3.651,83
	574.32.2 Strauchfläche, Laubgehölze H > 1,00m	14050	m²	3	Adult	32.037,82
574.40.0 Hecken in m						**1.323,16**
	574.42.3 Formhecke, Laubgehölze H 1,80m	210	m	3	Adult	1.323,16
574.50.0 Beete						**3.906,65**
	574.52.1 Stauden, intensiv	225	m²	2	Adult	2.240,29
	574.52.2 Stauden, extensiv	75	m²	2	Adult	224,68
	574.52.3 Stauden, Bodendecker	500	m²	3	Adult	1.441,68
575.30.0 Gebrauchsrasen						**7.160,45**
	575.31.1 Gebrauchsrasen, großflächig	3500	m²	2	Adult	7.160,45
575.40.0 Wiese						**9.248,87**
	575.45.1 Landschaftsrasen	9640	m²	3	Adult	9.248,87
Jahr: 2038						**190.858,10**
521.10.0 Wege - Wassergebundene Wegefläche						**19,00**
	521.11.1 Wassergebundene Wegefläche	1	m²	2	Nutzung	19,00
521.20.0 Wege - Pflasterflächen						**4.156,03**
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	1845	m²	3	Nutzung	1.592,50
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	2970	m²	3	Nutzung	2.563,53
521.40.0 Wege - Asphaltflächen						**478,88**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	521.41.1 Asphaltbeton	1220	m²	3	Nutzung	478,88
521.50.0 Wege - Betonflächen						**1.165,81**
	521.51.1 Betonflächen	2970	m²	3	Nutzung	1.165,81
523.50.0 Plätze - Betonflächen						**653,32**
	523.51.1 Betonflächen	870	m²	3	Nutzung	653,32
525.40.0 Sportplatzflächen - Kunststoff						**488,98**
	525.41.1 Kunststoff: Kleinspielfeld	280	m²	2	Nutzung	488,98
531.10.0 Zäune						**287,80**
	531.13.3 Metallgitterzaun H 2 m	200	m	3	Nutzung	13,76
	531.13.4 Metallgitterzäune, Ballfangzaun	80	m	2	Nutzung	274,04
532.40.0 Absturzsicherungen						**417,95**
	532.42.2 Handlauf, Edelstahl	320	m	3	Nutzung	417,95
533.20.0 Stützmauern						**105,34**
	533.22.1 Betonstützmauer, Werksteine bis H: 0,50 m	275	m	3	Nutzung	105,34
534.20.0 Treppen						**443,02**
	534.22.1 Treppen, Betonstein	310	m²	3	Nutzung	443,02
541.30.0 Rinnen						**863,54**
	541.31.2 Kastenrinne B 125 - C 250, NW 150	150	m	3	Nutzung	863,54
541.80.0 Versickerungsanlagen						**2.067,24**
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	5	m²	3	Nutzung	8,96
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	1150	m²	3	Nutzung	2.058,28
551.10.0 Möbel						**1.690,94**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	30	Stk	2	Nutzung	621,84
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	23	Stk	3	Nutzung	279,42
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	65	Stk	3	Nutzung	789,68
551.20.0 Fahrradständer						**55,43**
	551.22.1 Fahrradbügel, Flachstahl	50	Stk	3	Nutzung	55,43
551.50.0 Abfallbehälter						**3.429,60**
	551.51.1 Abfallbehälter - Metall	19	Stk	3	Nutzung	3.429,60
551.80.0 Absperrungen						**94,94**
	551.81.2 Poller, Aluguss herausnehmbar	105	Stk	3	Nutzung	94,94
552.20.0 Spielgeräte						**11.400,11**
	552.22.3 Großspielgerät - Rutsche	1	Stk	2	Nutzung	202,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	2	Stk	2	Nutzung	1.399,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	3	Stk	2	Nutzung	2.099,52
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	7	Stk	2	Nutzung	4.898,87
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	1	Stk	2	Nutzung	699,84
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	3	Stk	2	Nutzung	2.099,52
574.10.0 Bäume						**1.224,67**
	574.11.1 Straßenbaum, Großbaum	11	Stk	3	Jugend	1.224,67
574.30.0 Sträucher in m²						**133.456,57**
	574.31.1 Bodendeckende Gehölze	150	m²	2	Adult	509,88
	574.32.1 Strauchfläche, Laubgehölze H bis 1 m	2000	m²	3	Adult	18.127,00

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	574.32.2 Strauchfläche, Laubgehölze H > 1,00m	14050	m²	3	Adult	114.819,69
574.40.0 Hecken in m						**1.323,16**
	574.42.3 Formhecke, Laubgehölze H 1,80m	210	m	3	Adult	1.323,16
574.50.0 Beete						**5.989,09**
	574.52.1 Stauden, intensiv	225	m²	2	Adult	4.279,65
	574.52.2 Stauden, extensiv	75	m²	2	Adult	267,76
	574.52.3 Stauden, Bodendecker	500	m²	3	Adult	1.441,68
575.30.0 Gebrauchsrasen						**11.797,81**
	575.31.1 Gebrauchsrasen, großflächig	3500	m²	2	Adult	11.797,81
575.40.0 Wiese						**9.248,87**
	575.45.1 Landschaftsrasen	9640	m²	3	Adult	9.248,87
Jahr: 2039						**122.210,80**
521.10.0 Wege - Wassergebundene Wegefläche						**1,76**
	521.11.1 Wassergebundene Wegefläche	1	m²	2	Nutzung	1,76
521.20.0 Wege - Pflasterflächen						**4.156,03**
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	1845	m²	3	Nutzung	1.592,50
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	2970	m²	3	Nutzung	2.563,53
521.40.0 Wege - Asphaltflächen						**478,88**
	521.41.1 Asphaltbeton	1220	m²	3	Nutzung	478,88
521.50.0 Wege - Betonflächen						**2.001,62**
	521.51.1 Betonflächen	2970	m²	3	Nutzung	2.001,62
523.50.0 Plätze - Betonflächen						**4.453,66**
	523.51.1 Betonflächen	870	m²	3	Nutzung	4.453,66

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
525.40.0 Sportplatzflächen - Kunststoff						**488,98**
	525.41.1 Kunststoff: Kleinspielfeld	280	m²	2	Nutzung	488,98
531.10.0 Zäune						**661,24**
	531.13.3 Metallgitterzaun H 2 m	200	m	3	Nutzung	13,76
	531.13.4 Metallgitterzäune, Ballfangzaun	80	m	2	Nutzung	647,48
532.40.0 Absturzsicherungen						**417,95**
	532.42.2 Handlauf, Edelstahl	320	m	3	Nutzung	417,95
533.20.0 Stützmauern						**105,34**
	533.22.1 Betonstützmauer, Werksteine bis H: 0,50 m	275	m	3	Nutzung	105,34
534.20.0 Treppen						**443,02**
	534.22.1 Treppen, Betonstein	310	m²	3	Nutzung	443,02
541.30.0 Rinnen						**863,54**
	541.31.2 Kastenrinne B 125 - C 250, NW 150	150	m	3	Nutzung	863,54
541.80.0 Versickerungsanlagen						**918,58**
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	5	m²	3	Nutzung	3,98
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	1150	m²	3	Nutzung	914,60
551.10.0 Möbel						**1.690,94**
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	30	Stk	2	Nutzung	621,84
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	23	Stk	3	Nutzung	279,42
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	65	Stk	3	Nutzung	789,68
551.20.0 Fahrradständer						**55,43**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	551.22.1 Fahrradbügel, Flachstahl	50	Stk	3	Nutzung	55,43
551.50.0 Abfallbehälter						**3.429,60**
	551.51.1 Abfallbehälter - Metall	19	Stk	3	Nutzung	3.429,60
551.80.0 Absperrungen						**8,05**
	551.81.2 Poller, Aluguss herausnehmbar	105	Stk	3	Nutzung	8,05
552.20.0 Spielgeräte						**20.540,91**
	552.22.3 Großspielgerät - Rutsche	1	Stk	2	Nutzung	202,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	2	Stk	2	Nutzung	2.542,28
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	3	Stk	2	Nutzung	3.813,42
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	7	Stk	2	Nutzung	8.897,97
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	1	Stk	2	Nutzung	1.271,14
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	3	Stk	2	Nutzung	3.813,42
574.10.0 Bäume						**23.656,61**
	574.11.1 Straßenbaum, Großbaum	11	Stk	3	Jugend	72,10
	574.12.1 Anlagenbaum, Großbaum	78	Stk	3	Jugend	8.949,81
	574.12.3 Anlagenbaum, Kleinbaum	255	Stk	3	Jugend	14.634,70
574.30.0 Sträucher in m²						**36.199,53**
	574.31.1 Bodendeckende Gehölze	150	m²	2	Adult	509,88
	574.32.1 Strauchfläche, Laubgehölze H bis 1 m	2000	m²	3	Adult	3.651,83
	574.32.2 Strauchfläche, Laubgehölze H > 1,00m	14050	m²	3	Adult	32.037,82
574.40.0 Hecken in m						**1.323,16**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	574.42.3 Formhecke, Laubgehölze H 1,80m	210	m	3	Adult	1.323,16
574.50.0 Beete						**3.906,65**
	574.52.1 Stauden, intensiv	225	m²	2	Adult	2.240,29
	574.52.2 Stauden, extensiv	75	m²	2	Adult	224,68
	574.52.3 Stauden, Bodendecker	500	m²	3	Adult	1.441,68
575.30.0 Gebrauchsrasen						**7.160,45**
	575.31.1 Gebrauchsrasen, großflächig	3500	m²	2	Adult	7.160,45
575.40.0 Wiese						**9.248,87**
	575.45.1 Landschaftsrasen	9640	m²	3	Adult	9.248,87
Jahr: 2040						**187.749,82**
521.10.0 Wege - Wassergebundene Wegefläche						**1,76**
	521.11.1 Wassergebundene Wegefläche	1	m²	2	Nutzung	1,76
521.20.0 Wege - Pflasterflächen						**18.887,81**
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	1845	m²	3	Nutzung	7.237,39
	521.22.1 Betonstein, Rechteckpflaster Sandfuge	2970	m²	3	Nutzung	11.650,42
521.40.0 Wege - Asphaltflächen						**9.050,60**
	521.41.1 Asphaltbeton	1220	m²	3	Nutzung	9.050,60
521.50.0 Wege - Betonflächen						**1.165,81**
	521.51.1 Betonflächen	2970	m²	3	Nutzung	1.165,81
523.50.0 Plätze - Betonflächen						**653,32**
	523.51.1 Betonflächen	870	m²	3	Nutzung	653,32
525.40.0 Sportplatzflächen - Kunststoff						**2.871,57**
	525.41.1 Kunststoff: Kleinspielfeld	280	m²	2	Nutzung	2.871,57

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
531.10.0 Zäune						**303,21**
	531.13.3 Metallgitterzaun H 2 m	200	m	3	Nutzung	29,17
	531.13.4 Metallgitterzäune, Ballfangzaun	80	m	2	Nutzung	274,04
532.40.0 Absturzsicherungen						**417,95**
	532.42.2 Handlauf, Edelstahl	320	m	3	Nutzung	417,95
533.20.0 Stützmauern						**105,34**
	533.22.1 Betonstützmauer, Werksteine bis H: 0,50 m	275	m	3	Nutzung	105,34
534.20.0 Treppen						**547,18**
	534.22.1 Treppen, Betonstein	310	m²	3	Nutzung	547,18
541.30.0 Rinnen						**863,54**
	541.31.2 Kastenrinne B 125 - C 250, NW 150	150	m	3	Nutzung	863,54
541.80.0 Versickerungsanlagen						**5.029,85**
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	5	m²	3	Nutzung	21,79
	541.81.1 Versickerungsmulden, Sickerrasen	1150	m²	3	Nutzung	5.008,06
551.10.0 Möbel						**18.461,84**
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	30	Stk	2	Nutzung	17.392,74
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	23	Stk	3	Nutzung	279,42
	551.11.1 Sitzbank, Holzabdeckung	65	Stk	3	Nutzung	789,68
551.20.0 Fahrradständer						**55,43**
	551.22.1 Fahrradbügel, Flachstahl	50	Stk	3	Nutzung	55,43
551.50.0 Abfallbehälter						**11.099,07**

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
	551.51.1 Abfallbehälter - Metall	19	Stk	3	Nutzung	11.099,07
551.80.0 Absperrungen						**94,94**
	551.81.2 Poller, Aluguss herausnehmbar	105	Stk	3	Nutzung	94,94
552.20.0 Spielgeräte						**11.400,11**
	552.22.3 Großspielgerät - Rutsche	1	Stk	2	Nutzung	202,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	2	Stk	2	Nutzung	1.399,68
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	3	Stk	2	Nutzung	2.099,52
	552.23.1 Kombinationsspielgerät - Klein	7	Stk	2	Nutzung	4.898,87
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	1	Stk	2	Nutzung	699,84
	552.23.2 Kombinationsspielanlagen	3	Stk	2	Nutzung	2.099,52
574.30.0 Sträucher in m²						**76.880,32**
	574.31.1 Bodendeckende Gehölze	150	m²	2	Adult	509,88
	574.32.1 Strauchfläche, Laubgehölze H bis 1 m	2000	m²	3	Adult	11.077,00
	574.32.2 Strauchfläche, Laubgehölze H > 1,00m	14050	m²	3	Adult	65.293,44
574.40.0 Hecken in m						**1.323,16**
	574.42.3 Formhecke, Laubgehölze H 1,80m	210	m	3	Adult	1.323,16
574.50.0 Beete						**3.751,13**
	574.52.1 Stauden, intensiv	225	m²	2	Adult	2.084,77
	574.52.2 Stauden, extensiv	75	m²	2	Adult	224,68
	574.52.3 Stauden, Bodendecker	500	m²	3	Adult	1.441,68
575.30.0 Gebrauchsrasen						**15.537,01**
	575.31.1 Gebrauchsrasen, großflächig	3500	m²	2	Adult	15.537,01

MOVO Süd-Ost "Neue Mitte"

Schema	Profil	Menge	Einheit	SL	Lebensphase	Kosten in € Gesamt
575.40.0 Wiese						**9.248,87**
	575.45.1 Landschaftsrasen	9640	m²	3	Adult	9.248,87
Gesamtsumme:						**3.221.038,80**
Kosten für Bau/Erstellung:						1.576.574,60
Kosten für Wartung/Pflege:						1.514.157,30
inklusive Kosten für Reinigung:						161.728,61
inklusive Kosten für Winterdienst:						0,00
Kosten für Instandsetzung:						130.306,86
Kosten für Abbruch:						0,00
Kosten pro m²/Jahr:						5,30

Einstellungen:	
Nicht betrachtete Leistungsart:	**keine**
Kostenfaktoren:	**Zugänglichkeit am Boden, Starke Frequentierung anliegender Wege, Straßen, Radstreifen, Nutzungsdruck hoch, kleine Anlage, Einstufung (Stückelung, Hanglage, Hindernisse, etc.), starker Eintrag organischer und anorganischer Materie, Nutzungsdruck tief, große Anlage**