

Breite je nach Bestand

Platzfläche / FA

Zugang Prommenadendeck

Zufahrt Schmidstedter Ufer

4,50 - 6,50

2,65

Platzfläche mit Baumpflanzung / FA

vorh. Bebauung Haus Nr. 12

Leitstreifen 16-32/16 Basalt, bruchrau

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

4,0%

4,0%

Noppenschutzbahn

32

30

50

Rinne bzw. Abflüsse entsprechend Höhenplanung nach Bestätigung der Gestaltung

Entwässerungsrinne NW 150 mit Schlitzrahmen D400, H=20,0 cm mit mittigem Schlitz

C20/25

$E_{V2} \geq 45\text{MPa}$

$E_{V2} \geq 45\text{MPa}$

FA

VA

Anschluss Freitreppe

Sickerstrang, Filter einstufig, filterstabil zu anstehendem Boden umhüllt mit Filtervlies gem. RAS-EW 2005 (unter Planum bzw. unterhalb Bodenaustausch, kein Anschluss an Abflüsse und MW-Kanal), Anschluss an Sickerschlitze bis zur anstehenden Kiesschicht (1,0m x 0,3m x Tiefe entsprechend Baugrundgutachten).

16 cm Granitplatten analog Anger / Löberplatz
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/11
15 cm Schottertragschicht 0/45, $E_{V2} \geq 150 \text{ MPa}$ (gem. M FG Tab. 3) ¹⁾
30 cm Frostschutzschicht 0/45, $E_{V2} \geq 120 \text{ MPa}$ (gem. M FG Tab. 3)
65 cm Gesamtaufbau (Bk 0,3 gem. M FG Tab. 5, Zeile 2) ²⁾

4 cm Asphaltbeton AC 8 DN 50/70
16 cm Asphalttragschicht AC 22 TN 50/70
40 cm Frostschuttschicht 0/45, $E_{v2} \geq 120 \text{ MPa}$
60 cm Gesamtaufbau
(Bk 1,8 RStO 12/24 und ZTV Asphalt-StB 07/13)

TVA-Objekt-Nr.: 100048	Projekt-Nr.	Maßstab: 1 : 50
aufgestellt und geprüft: Erfurt, den:		bestätigt: Erfurt, den:
Tiefbau- und Verkehrsamt Abteilung Bau		prüfende Stelle / Fachabteilung / Fachamt