

Kostenschätzung

NME Bergsportpark (2023-07)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Kostengliederung: DIN 276 (2018-12)

- **Gesamt, Netto:** **345.510,00 EUR**

- zzgl. MwSt.: 65.646,90 EUR

- **Gesamt, Brutto:** **411.156,90 EUR**

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).

- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
500	Außenanlagen und Freiflächen			345.510,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			411.156,90
510	Erdbau			8.000,00
05	LV Kostenschätzung Gipfelplateau Variante 2 (Stand ...			8.000,00
05.01	Titel Erdbau			8.000,00
T 05.01.2	Aushub Neuer Oberflächenbelag	400 m³	20,00	8.000,00
520	Gründung, Unterbau			16.460,00
05	LV Kostenschätzung Gipfelplateau Variante 2 (Stand ...			16.460,00
05.02	Titel Gründung, Unterbau			16.460,00
T 05.02.1	Fundamente Ausstattungselemente	30 Stk	32,00	960,00
05.02.3	Fundamente Container Parkour	6 Stk	250,00	1.500,00
05.02.4	Fundamente Parkourelemente	1 Ps...	14.000,00	14.000,00
530	Oberbau, Deckschichten			107.450,00
05	LV Kostenschätzung Gipfelplateau Variante 2 (Stand ...			107.450,00
05.03	Titel Oberbau, Deckschichten			98.450,00
05.03.1	Wassergebundene Wegedecke	720 m²	40,00	28.800,00
05.03.2	Einfassungen	540 m	50,00	27.000,00
05.03.3	Rasengitter Aufenthalt	170 m²	75,00	12.750,00
05.03.5	EPDM Parkour	230 m²	130,00	29.900,00
05.05	Titel technische Anlagen			9.000,00
05.05.1	Entwässerung	1 Ps...	9.000,00	9.000,00
540	Baukonstruktionen			36.450,00
05	LV Kostenschätzung Gipfelplateau Variante 2 (Stand ...			36.450,00
05.04	Titel Baukonstruktion			36.450,00
05.04.3	Blockstufen	58 m	270,00	15.660,00
05.04.4	beidseitiger Handlauf	20 m	350,00	7.000,00
05.04.5	Blockstufen	42 m	270,00	11.340,00
05.04.6	einseitiger Handlauf	7 m	350,00	2.450,00
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen			71.300,00
05	LV Kostenschätzung Gipfelplateau Variante 2 (Stand ...			71.300,00
05.06	Titel Einbauten in Außenanlagen			71.300,00
05.06.1	Fahrradanlehnbügel	6 Stk	350,00	2.100,00
05.06.3	Abfalleimer normal	3 Stk	1.000,00	3.000,00
05.06.4	Abfalleimer Grill	1 Stk	1.200,00	1.200,00
05.06.5	Sitzbänke zentraler Aufenthaltsraum	4 Stk	3.000,00	12.000,00
05.06.8	Gruppensitzbänke Grillplatz	2 Stk	2.700,00	5.400,00
05.06.9	Grill	1 Stk	600,00	600,00
05.06.13	Parkourelemente XS	1 Ps...	47.000,00	47.000,00
570	Vegetationsflächen			51.450,00
05	LV Kostenschätzung Gipfelplateau Variante 2 (Stand ...			51.450,00
05.07	Titel Vegetationsflächen			51.450,00
05.07.1	Landschaftsrasen	2.220 m²	3,00	6.660,00
05.07.2	Gebrauchsrasen	750 m²	2,00	1.500,00
05.07.3	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung Rasenflächen	2.970 m²	7,00	20.790,00
05.07.4	Gehölzpflanzung inkl. Pflanzgrube	9 Stk	1.500,00	13.500,00

Kostenschätzung

NME Bergsportpark (2023-07)

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
05.07.5	Metallstammschutz Gehölz	9 Stk	1.000,00	9.000,00
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freifläc...			54.400,00
05	LV Kostenschätzung Gipfelplateau Variante 2 (Stand ...			54.400,00
05.09	Titel Sonstige Maßnahmen			54.400,00
05.09.1	Baustelleneinrichtung	1 Ps...	10.500,00	10.500,00
05.09.2	Abbruch Bestandsbelag	1.300 m²	10,00	13.000,00
05.09.3	Abbruch Bestandsvegetationsflächen	500 m²	3,00	1.500,00
05.09.4	Entsorgung Aushub Bestandsbelag	240 t	30,00	7.200,00
05.09.5	Entsorgung Aushub Vegetationsfläche	120 t	5,00	600,00
05.09.6	Entsorgung Aushub Neuer Oberflächenbelag	640 t	25,00	16.000,00
05.09.7	Fällungen	2 Stk	1.300,00	2.600,00
05.09.8	Teilabbruch Betonmauer (inkl. Entsorgung)	20 m³	150,00	3.000,00

Gesamtsumme: NME Bergsportpark

Gesamt, Netto:	345.510,00 EUR
zzgl. MwSt.:	65.646,90 EUR
Gesamt, Brutto:	411.156,90 EUR